中丹広域振興局配布

国道１７３号の地すべり通行止め解除について

平成２９年１２月１日
京都府中丹西土木事務所
０７７３－２２－５160

平成２９年１０月２１日～２３日の台風２１号による影響で法面崩壊の恐れが生じたため全面通行止めとしています国道１７３号につきまして、下記のとおり通行止め解除を行うこととしましたのでお知らせします。

なお、法面につきましては、**引き続き監視が必要な状況**であり、管理基準値を超える**地すべりが発生した場合には、直ちに全面通行止め**の措置をとらせていただきます。

記

１　通行止め路線（地区）：　国道 173 号（福知山市三和町大原地内）

２　通行止め解除日時：平成２９年１２月７日（木）午後３時（予定）

３　通行止め解除にあたっての留意事項

◎ **別紙被災状況概要図の着色箇所周辺には監視装置を設置**しており、また所々亀裂も発生している状況であり危険ですので、**立ち入りはご遠慮いただきますようお願いします。**

◎ 国道沿いに警報装置を設置しており、管理基準値を超える**地すべりが発生した場合には、危険をお知らせするため警告灯（２４時間対応）の点灯及び警報（７時～１９時対応）が鳴ります**のでご承知ください。

◎ **警告灯が点灯したり警報が鳴った場合には、危険ですので国道は通行しないようにお願いします。**なお、現地における通行止めの措置（バリケードの設置及び交通誘導員の配置）については、対応に時間を要しますので、警告灯等にご注意いただきまようお願いします。

◎ **現地には職員が常駐しませんので**、問い合わせ等は下記にご連絡いただきますようお願いします。

４　連絡先：　京都府中丹西土木事務所　道路計画室
佐野、柳原、上村　0773-22-5160

５　位置図：



＜参考＞

管理基準値（現地に設置している伸縮計での観測値）

１日１０㎜以上、又は時間２㎜以上を２時間以上、又は１時間４㎜以上

なお、動物等が触れることにより誤動作することもありますが、安全のため警告灯及び警報に従っていただきますようお願いします。

以上

（別紙）

被災状況概要図

●警報装置



○簡易伸縮計（３箇所）

★伸縮計（３箇所）

※被災原因　平成２９年１０月２１～２３日台風２１号による地盤の緩み
（総雨量　２５９mm　時間最大雨量　１９mm）

被災状況写真

頭部滑落崖の状況

中腹部亀裂の状況

法枠クラックの状況

市道隆起の状況