## ２－２　流域下水道事業

### （１）流域別事業実績一覧

| 流域 | 桂川右岸 | 木津川 | 宮津湾 | 木津川上流 |
|---|---|---|---|---|
| 関係市町 | 京都市、向日市<br>長岡京市、大山崎町 | 京都市、宇治市<br>城陽市、八幡市<br>京田辺市、木津川市<br>久御山町、井手町 | 宮津市、与謝野町 | 木津川市、精華町 |
| 処理面積 | 4, 168 ha | 5,156 ha | 1,215 ha | 1,812 ha |
| 処理人口 | 355,558人 | 372,028人 | 33,800人 | 86,336人 |
| 排除方式 | 分流式 | 分流式 | 分流式 | 分流式 |
| 処理能力<br>水量 | 211,000㎥／日 | 167,700㎥／日 | 15,000㎥／日 | 26,900㎥／日 |
| 放流先 | 桂川 | 宇治川 | 宮津湾 | 木津川 |
| 管路施設 | 16.8㎞ | 43.8㎞ | 31.1㎞ | 10.9㎞ |
| 終末<br>処理場<br>面積 | 17.3ha | 20.3ha | 3.0ha | 9.5ha |
| 都市計画<br>決定 | 当初 S48.3.19<br>最終変更 H14.8.13 | 当初 S50.10.28<br>最終変更 H12.2.18 | 当初 S59.12.14<br>最終変更 H12.2.18 | 当初 S63.4.12<br>最終変更 H12.2.18 |
| 都市<br>計画法<br>事業認可 | 当初 S48.3.20<br>最終変更 H23.12.1 | 当初 S50.12.9<br>最終変更 H26.2.24 | 当初 S60.3.8<br>最終変更 H28.3.17 | 当初 H元.2.8<br>最終変更 H25.3.21 |
| 下水道法<br>事業<br>計画策定 | 当初 S48.3.25<br>最終変更 H25.4.18 | 当初 S51.2.26<br>最終変更 H27.11.16 | 当初 S60.2.20<br>最終変更 H27.11.16 | 当初 H元.3.30<br>最終変更 H24.12.26 |
| 供用開始 | S54.10.18 | S61.3.31 | H5.3.31 | H11.11.1 |
| H27<br>日平均<br>流入水量 | 156,879㎥ | 121,324㎥ | 9,080㎥ | 22,153㎥ |
| H27<br>年度<br>総水量 | 57,418千㎥ | 44,405千㎥ | 3,323千㎥ | 8,108千㎥ |
| H27<br>脱水ｹｰｷ<br>生成量 | 64.3トン／日 | 68.0トン／日 | 6.6トン／日 | 11.4トン／日 |
| H27<br>維持<br>管理費 | 2,181百万円 | 2,199百万円 | 565百万円 | 803百万円 |
| 普及率 | 99.9% | 95.8% | 95.3% | 96.6% |