

かみくぜいわみかみさと
 一般府道 上久世石見上里線 交通安全対策
 てらどちょう
 (向日市寺戸町)

J R向日町駅北側に位置する当該交差点の北側区域では、工場跡地の土地区画整理事業が完了し、集客施設や教育施設などの立地による新たな交通需要が発生し、交通流動が変化しています。

しかしながら、当該交差点は、変則的な交差形状で見通しが悪い上、歩道も十分に確保できていないため、特に通勤通学時には安心して通行できない状況にあります。

このため、交通量の増加に対応するとともに、変則的な交差形状を解消し、安心・安全な通行を確保するため、交差点改良及び歩道拡幅を実施するものです。

平成29年度は用地補償及び築造工事を実施し、今年度で工事完成を図ります。

◎事業概要

全体計画	H28 までの実績	H29 計画
事業期間：H23～H29 事業延長：220m 幅員：6.0(12.0)m 2車線 両側歩道 事業費：9.2億円	事業概要：測量設計 用地補償 築造工事 事業費：8.0億円	事業概要：用地補償 築造工事 事業費：1.2億円

◎事業効果

- 右折レーンを設置し、新たな交通需要に対応します。
- 交差形状の改良により、円滑な交通を確保し、交通事故を防止します。
- 歩道の整備により、歩行者の安全性を高めます。

