

令和7年度 計画変更希望

農地中間管理機構関連農地整備事業


計画概要書

下位地区

(近畿農政局)

京都府


府営農地中間管理機構関連農地整備事業
下位田地区ほ場整備工事 位置図



[illegible]


重複模式図

凡 例	
-----	農業用排水
——	区画整理
-----	暗渠排水工
-----	客土工



面積調査		(単位: ha)			
事業名	重複事業名	区画			計
区画整理		(9.8) 9.7			(9.8) 9.7
計		(9.8) 9.7			(9.8) 9.7

圖表藝事工備整場區地田位下



1. 土地利用計画

計画 現況	水田	畑	樹園地	輪換耕地	小計	道路	水路	山林原野等	非農用地	計	割合(%)
水田				(9.8) 9.7	(9.8) 9.7		0.5			(10.3) 10.2	92
畑	-				-					-	-
樹園地										-	-
輪換耕地	-				-					-	-
小計		-		(9.8) 9.7	(9.8) 9.7	-	0.5	-	-	(10.3) 10.2	92
道路						0.7				0.7	6
水路							0.2			0.2	1
山林原野等					-					-	-
非農用地										-	-
計		-		(9.8) 9.7	(9.8) 9.7	0.7	0.7	-	-	(11.2) 11.1	100
割合(%)	-	-	-	(88) 87	(88) 87	6	6	-	-	100	
備考	減少率=	0.5	÷	(10.3=)	4.9%	転換計画	1/4転換畑	(2.5ha)	4件増・5期増とみられし等	該当なし	

(単位: ha)

2. 非農用地内訳(計画)

用途	面積(ha)		創設方法	取得予定者	資金計画及び 計画年度
	既設	創設			
該当なし					
計	0.00	0.00			

(単位: ha, %)

3. 地形及び区画計画(区画整理分)

3. 地形及び区画計画(区画整理)																	
傾斜	現況			計 画													
	整備 平均の 区画の 大きさ	整 備 面 積	未整備 面 積	面積計	一 般 地 域				た だ し 普 通 用 地 域				適用理由	均平区	耕 区	耕 区 面 積	面 積
					30a(又は20a)以上		30a(又は20a)未満		均平区	耕 区	耕 区 面 積	面 積					
					均平区	耕 区	耕 区 面 積	面 積									
	m×m	ha	ha	ha	a	ha	m×m	m×m	m×m	m×m	a	ha	ha	ha	ha	面積計	
1/400			(9.8) 9.7	(9.8) 9.7	100	(3.3) 3.4										(9.8) 9.7	
					50	(6.3) 5.6					30	(0.2) 0.7					
			0	0												0.0	
			0	0												0.0	
計		-	(9.8) 9.7	(9.8) 9.7		(9.6) 9.0						(0.2) 0.7				(9.8) 9.7	

$$30a以上の面積率 = \frac{9.6}{9.6 + 0.2} \times 100 = 98.0\%$$

ただし書き適用理由

A: 畑作農業計画樹立

B: 不良土層

C: 田差1.0m以上

D: 排水条件悪化

傾斜	現況		計画	
	区画の形状	面積	区画形状	面積
1/13~1/268	m×m	ha	m×m	a
	不整形	0.0		10
				0.0
		0.0		0.0

畑・樹園地

4. 土壤区分

土壌区分		土 壌 断 面							対策面積			表 土 扱 い				備 考			
計画 地目	土壌紋(区)名 番号	計画面積	土 性		グライ層位	泥炭層位	黒泥層位	砂礫層位	現 況 有 効土層深	計 画 作土深	表土扱い	暗渠排水	客土	要因項目	数 量		位 置	扱い深	
			表層	下層	cm ~	cm ~	cm ~	cm ~	cm	cm	ha	ha	ha				cm		
田	灰色土壌礫土マンガン型 663	(9.8) 9.7							cm	cm	(9.8) 9.7	0.0	0.0	0.0	地力保全		15	cm	土壌調査の結果
	計	(9.8) 9.7									(9.8) 9.7	0.0	0.0	0.0					

5. 暗渠排水計画

[illegible]

6. 客土計画 該当なし

[illegible]

7. 道路計画

現況										計 画										備考
種 別	平均全幅員	舗装の種類	延長(計画との関連)			密度(m/ha)		種別	名称又は 路線数	幅 員 (m)		舗装の種類	延長 (m)	密度(m/ha)		付帯構造物箇所数				
			現況利用	改修	廃止	計	道路			舗装	有効			全幅	道路	舗装	橋梁	踏切	床版橋	
農 道	m ~ 2.0~2.5	-		m	m	2.407	m			3.0	4.0	敷砂利舗装	(1.374) 1.490 (97)	140.2						
								黏作道路		2.0	2.5	"	41	9.9						
市町村道 1 級																				
市町村道 2 級																				
県 道																				
国 道								小計					(1.471) 1.531	150.1						
								既設道路					0	-						
計				0		2,407	2,407	計					(1.471) 1.531	150						

8. 用水計畫

(1) かんがい面積(同一水路系統における関係分)

[illegible]

(2) 計畫基準等

昭和63年～平成29年(30カ年)の確率計算により算定 (使用観測所:綾部雨量観測所)			
計画基準年	平成23年		
同上決定理由		かんがい期有効雨量(確率)	311.6 mm (1/10年)
		連続干天日数(“)	28 日 (1/10年)
		河川渇水量(“)	m ³ /s/km ² (1/10年)

(3) 水田かんがい(かんがい期及びかんがい方式)

(A) かんがゐ期間及びかんがゐ方式

(A)かんがい期間及びかんがい方式									
かんがい期間	品種又は作物名	現況(代掻き日数)		計画面(代掻き日数)			現況	計	画
		ha	月日～月日(日数)	ha	月日～月日(日数)	かんがい方式			
夏期(水稲)	キヌヒカリ	(10.3) 10.2	5月1日～8月23日(5)	(9.8) 9.7	5月1日～8月23日(5)	幹線	土水路 たん水かんがい	二次製品水路 たん水かんがい	15%
					末端				
		(10.3) 10.2		(9.8) 9.7					
冬期						ロス	20%		

(C)所要水量(水田用)

(C)所要水量(水田用)

かんがい水量(単位)													
現況	代掻き		活簀		分けつ		幼穂形成		出穂開花		登熟		備考
	5日	15日	45日	20日	20日	20日	10日	115日					
現況	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(10.3ha) A = 10.2ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(53)	(25)	(30)	(32)	(23)	(21)						
	2. 消費水量	(0.053)	(0.025)	(0.030)	(0.032)	(0.023)	(0.021)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
現況	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
計	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9	25.5	26.6	19.0	17.4	(9.8ha) A = 9.7ha					
	1. 減水深 (mm/day)	(51)	(24)	(29)	(30)	(22)	(20)						
	2. 消費水量	(0.051)	(0.024)	(0.029)	(0.030)	(0.022)	(0.020)						
	3. 有効雨量	(8)	(6)	(2)	(0)	(3)	(1)						
	4. 純用水量	(0.008)	(0.006)	(0.002)	(0.000)	(0.003)	(0.001)						
面	かんがい日数	20.9	20.9</										

(4) 畑地かんがい

[illegible]

(B) 畑かん諸元

基準年	平成21年	決定理由	水田かんがいと同様	スプリンクラー										かん水方法		畦間かんがい
作物名	作付け面積	日消費水量	TRAM	間断日数	一回の灌水量	有効根群深さ	一日の移動時間	一日の稼働回数	作業圧	散水直径	配置	灌水強度	散水量	散水量	一回の散水時間	作物の水分消費図型 作物名(野菜)
	ha	mm/日	mm	日	mm	cm	hr	回	kg/cm			mm/ha			hr	
野菜類	2.5	5.5	25	4	25	30	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	2.5															
インテグレート	土壌型	砂土	壊壊土				かん水	送水	計	スプリンクラー数		機種	-	-	-	計
	基本インテーク値	70	60	50		かんがいの効率	70%	95%	65%			セット数	-	-	-	-
かんがいの期間		1月31日~12月31日	消費量	175.8mm	降雨量	399.5mm	単位用水量	0.00106	277.2mm	かん水対象面積		畑	0.0	ha	樹園地	計
畦長	-	勾配	-	畝間		単位用水量	m³/s/ha	0.00106	0.00106			輪換畑	2.5	ha	その他	ha
																2.5
																ha

(C) 所要水量(畑かん用)

項目	1月	2月	3月
消費水量	0.000	0.000	0.002
有効水量	0.000	0.000	0.001
純用水量	0	0	0.001
粗用水量	0	0	0
粗用水量	0	0	0.002

(単位: 千m³, m³/s)

項目	9月	10月	11月	12月	計	備考
消費水量	0.002	0.000	0.000	0.001	0.011	
有効水量	0.001	0	0	0.001	0.008	
純用水量	0.001	0	0	0	0.003	
粗用水量	0	0	0	0	0	
粗用水量	0.002	0	0	0	0.006	

該当なし

(5) 計画所要水量(水田+畑)

かんがいの期間	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備考	
	田	畑	田	畑	田	畑	田	畑	田	畑	田	畑	田	畑
消費水量	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.029	0.028	0.190	0.021	0.000	0.001		
有効雨量	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.001		
純用水量	0	0	0.001	0	0	0.023	0.025	0.025	0.190	0.02	0	0		
粗用水量	0	0	0.002	0	0	0.026	0.028	0.028	0.211	0.022	0	0		
粗用水量	0	0	0.002	0	0	0	0	0	0.002	0.002	0	0		
粗用水量	0	0	0.002	0	0	0.026	0.028	0.028	0.213	0.024	0	0		

(単位: m³/s)

(6) 用水量の増減

現 況		増 減 内 容 (純 用 水 量)				計 画
面積	(10.3ha) 10.2ha	-0.5ha	(2.5ha) 0.0ha	(2.5ha) 0.0ha	(9.8ha) 9.7ha	
区画整理	純用水量	減歩	還元田	輪換畑	稲転	粗用水量
代掻き期	0.045 m³/s	Δ0.001 m³/s	-	Δ0.010 m³/s	0.001 m³/s	0.043 m³/s
普通期	0.032 m³/s	Δ0.002 m³/s	-	Δ0.012 m³/s	0.002 m³/s	0.03 m³/s
面積	-					-
付帯工	純用水量					粗用水量
代掻き期	-					-
普通期	-					-

(7) 還元水量内訳

		集 水 区 域						利 用 区 域		備 考 (還元水量算出根拠)
		集水面積より取水			流 出 量			利用区域面積	還元水利用量	還元利用率
		地区内 a ₁ (ha)	地区外 a ₂ (ha)	計 a=a ₁ +a ₂ (ha)	用水取水量 Q ₁ (m³/s)	蒸発散量 ET (m³/s)	浸透量 Q ₃ (m³/s)	還元水量 Q ₄ (m³/s)	還元利用率 Q ₄ /Q ₃ (%)	還元利用率 Q ₄ /Q ₃ (%)
現 況	代掻き	(10.3) 10.2	-	(10.3) 10.2	0.056	0.007	0.049	0.025	51	近傍地区より、 蒸発散量ET=5.5mm/dayとして、 浸透量の50%を反復利用水とする。
計 画	普通期	(10.3) 10.2	-	(10.3) 10.2	0.040	0.007	0.033	0.017	51	
	代掻き	(9.8) 9.7	-	(9.8) 9.7	0.051	0.006	0.045	0.023	51.1	
	普通期	(9.8) 9.7	-	(9.8) 9.7	0.035	0.006	0.029	0.015	51.7	

(8) 水利権量

		夏 期		冬 期		備 考
		代掻き期	普通期	代掻き期	普通期	
現 況	許可水利権	0.067	0.027			
	慣行水利権	0.071	0.014			
	その他(地下水等)	0.000	0			
	計	0.138	0.041			
計 画	許可水利権	0.067	0.027			
	慣行水利権	0.071	0.014			
	その他(地下水等)	0.000	0.000			
	計	0.138	0.041			

Q1 : 用水取水量(集水区域への取水取水量)

ET : 蒸発散量(集水区域での蒸発散量)

Q₃ : Q₁ - ET

Q3 : 還元水量(集水区域からの流出量、還元水量としての利用可能量((Q1-ET)×率))

Q4 : 還元水利用量(還元水量のうち、利用区域で反復利用される水量)

用水系統番号	期別	現況										取水施設 (経緯)	計					画	
		かんがい面積(ha)			所要水量(m ³ /s)			利用可能量(水利権等)(m ³ /s)					不足量						
		地区内	地区外	計	地区内	地区外	計	許可	慣行	その他	計		地区内	地区外	計	許可	慣行		その他
瀬戸川 1	代掻	1.33			0.025		0.025			0.025				1.26	0.024			0.025	0.025
	普通	1.33		1.33	0.006		0.006			0.005				1.26	0.005			0.005	0.005
瀬戸川 2	代掻	2.57			0.046		0.046			0.046				2.44	0.046			0.046	0.046
	普通	2.57		5.14	0.009		0.009			0.009				2.44	0.009			0.009	0.009
栗村用水1	代掻	0.48			0.009		0.009	0.009		0.009				0.46	0.009			0.009	0.009
	普通	0.48		0.48	0.002		0.002	0.002		0.002				0.46	0.002			0.002	0.002
栗村用水2	代掻	(5.92)	0.91	(6.83)	0.056	0.002	0.058			0.058				(5.82)	0.055	0.002		0.058	0.058
	普通	(5.92)	0.91	6.73	0.021	0.004	0.025	0.025		0.025				(5.82)	0.020	0.004	0.024	0.025	0.025
	代掻																		
	普通																		
	代掻																		
	普通																		
	代掻																		
	普通																		
	代掻																		
	普通																		
	代掻																		
	普通																		
	代掻																		
	普通																		
計	代掻	(10.30)		(15.40)	0.136	0.002	0.138	0.067	0.071					(9.78)	0.134	0.002	0.136	0.071	0.138
	普通	10.20		10.20	0.038	0.004	0.042	0.027	0.014	0.138				9.74	0.036	0.004	0.040	0.014	0.041

(10) 施設計画
1 頭首工

[illegible]

該当なし

[illegible]

3 揚水機 該当なし

[illegible]

4 開水路

現況				計						画				備考	
種別	構造	計画との関連(延長 m)		種別	支配面積 ha	勾配	構造	規格	延長 (m)		密度 (m/ha)	付帯構造物			
		既設利用	改修						全体	うちライニング		落差工	暗渠工		
幹線				幹線	(0.22~6.53) 0.22~6.49		積みブロック	H=2,570, t=350	(261.0) 261.0	(261.0) 261.0	(5) 5				
支線	コンクリート水路			支線	(0.22~6.53) 0.22~6.49		鉄筋コンクリート U字フリューム	UF250~350	(1544.0) 1,107.0	(1544.0) 1,107.0	(29) 21				
小用															
計				小計					(1805.0) 1,368.0	(1805.0) 1,368.0	(34) 26				
				既設利用											
				合計					(1805.0) 1,368.0	(1805.0) 1,368.0	(34) 31				

5 管水路 該当なし

配管小径				管種		管径別延長 (m)		計	
配管	管網	ポンプ加圧	ブロック数	ブロックの大きさ	パイプ	管種	管径別延長 (m)	管径別延長 (m)	計
管方	樹枝状	自然圧	圧力水頭	最大 -0m	末端 0.2m				
法	計	計	バルブの種類						
パイプラインを選定した理由									

パイプラインを選定した理由

9. 排水計画

(1) 諸元

		計画基準雨量		流出率	排水量計算方式	単位排水量 (m3/s/km2)	計画内水位			計画外水位		
		雨量 mm/hr	確率年				最低田面標高	許容湛水	計	外水位	確率	河川名
基幹排水	自然排水	-	-	-	-	-						
	機械排水	-	-	-	-	-						
末端排水	耕地	22	1/10	45	合理式・4時間雨量4時間排除	$1/3.6 \times 0.45 \times 22 = 2.7500$	諸元決定根拠 1/10年確率 日雨量 214 mm/day 1時間雨量 45 mm/hr 4時間雨量 22 mm/4hr					
	山林	22	1/10	65	"	$1/3.6 \times 0.65 \times 22 = 3.9722$						
	宅地・その他	22	1/10	40	"	$1/3.6 \times 0.40 \times 22 = 2.4444$						
	ため池	22	1/10	100	"	$1/3.6 \times 0.50 \times 17 = 6.1111$						
関連事業												

(2) 排水系統及び排水量

排水本川	現況			計画			排水先の施設能力									
	流域面積 (ha)			排水系統			排水系統			流域面積 (ha)			排水先の施設能力			
	全排水量 (m ³ /s)			地 区 内			地 区 外			全排水量 (m ³ /s)			単位排水量 (m ³ /s/ha)			
	計			地 区 内			地 区 外			計			自然			
	地区内	地区外	計	水田	畑	その他	計	水田	畑	山林・その他	計	合計	自然	機械	水路	ポンプ
栗村用水	1	1.55	1.17	2.72	0.070	0.070	0.070	1.25	0.00	0.30	1.55	0.00	0.00	0.00	0.026	
瀬戸川	2	2.82	8.18	11.00	0.366	0.366	0.366	2.45	0.00	0.37	2.82	0.00	0.00	0.00	0.033	
	3	(6.34)	0.00	(6.34)	0.172	0.172	0.172	(5.60)	0.00	0.74	(6.34)	0.00	0.00	0.00	0.027	
	4	0.48	0.00	0.48	0.013	0.013	0.013	5.58	0.00	0.02	6.32	0.00	0.00	0.00	0.027	
計	(11.19)	9.35	(20.54)	20.44	0.621	0.621	0.621	(9.76)	0.00	1.43	(11.19)	9.35	9.35	0.621	0.030	

(3) 湛水の検討

該当なし

	湛水状況			排水系統			備考
	面積 (ha)	最大湛水深 (cm)	最大湛水時間 (hr)	面積 (ha)	時間 (hr)		
現況							
計画							

(4)排水	水	施設
1	排水路	

現況		計画												備考			
種別	構造	計画との関連(延長 m)			種別	流域 (ha)	排水量 (m³/s)	勾配	流速 (m/s)	構造	規格	延長 (m)			密度 (m/ha)	付帯構造物	
		既設水路	改修	計								全体	うちライニング			落差工	暗渠工
排水路	コンクリート水路			0	支線排水路	1.17 ~ 2.82	0.0286~ 0.0764	1/400	0.63 ~ 0.78	鉄筋コンクリート ベンチフリューム	BF200~BF350	(398) 690	(398) 690	(8) 13			
						"	3.9 ~ 8.2	0.1047~ 0.2890	1/400			0.84 ~ 1.04	(615) 278	(615) 278	(12) 5		
							11	0.3655	1/400			1.04	(71) 229	(71) 229	(1) 4		
												(1,084) 1,197	(1,084) 1,197	(21) 23			
					計												
					小計							(1,084) 1,197	(1,084) 1,197	(21) 23			
					既設利用												
合計			0	0	合計							(1,084) 1,197	(1,084) 1,197	(21) 23			

2 排水樋門

該當なし

[illegible]

3 排水機

該当なし

[illegible]

10 事業費
(1) 総括表

項目	事業量	事業費 (百万円)	10a当たり事業費 (千円)	備考
純工事費	(9.8) 9.7	(165) 203	(1,634) 2,093	
区画整理工	(9.8) 9.7	(165) 203	(1,634) 2,093	
整地工	(9.8) 9.7	(37) 44	(378) 449	
道路工	(1,471) 1,531	(11) 18	(112) 184	
用水路工	(1,805) 1,368	(83) 91	(847) 929	
排水路工	(1,084) 1,197	(34) 50	(347) 510	
暗渠排水工	ha	-	-	
客土工	ha			
用水路工	ha			
暗渠排水工	ha			
客土工	ha			
測量試験費		(85) 61	(867) 629	
船舶機械器具費			-	
営繕費			-	
用地買収補償費		(11) 6	(112) 62	
換地費	ha	(19) 26	(194) 268	
獣害防止柵	m			
計		(115) 93	(1,173) 959	
地方事務費		-	-	
合計		(115) 93	(1,173) 959	

(2) 内 記
1 整地工

(単位：千円)

整地	機械	事業費	同左10a当たり	使用機種	同左単価 (千円/hr) (138)	運転時間		備考
						ha当たり(hr/ha) (6.4)	全 体(hr) (63)	
地	方	(8,695) 34,931	(89) 360	16t湿地球ドーザー				
陸畔工		(2,185) 2,214	(22) 23					
構造物撤去		(26,405) 6,002	(269) 62					
進入路工		(195) 337	(2) 3					
計		(37,480) 43,484	(382) 448					

2 暗渠排水工 該当なし

区分	暗渠排水工	単独暗渠排水工	計	備考
面積(ha)			-	
ha当たり延長(m)				
規格・構造				
単価	土工(千円/10a)			
材料(千円/10a)				
事業費(千円)			-	
ha当たり延長(m)				
規格・構造				
単価	土工(千円/10a)			
材料(千円/10a)				
事業費(千円)			-	
水甲他(千円)			-	
導水渠(千円)				
暗渠排水機(千円)				
事業費(千円)			-	
単価(千円/10a)				

3 客土工 該当なし

区分	客土工	計	備考
面積(ha)			
客土量(m3)			
10a当たり客土量			
事業費(千円)			
ha当たり事業費			
大運搬			
小運搬			
その他			
大運搬			
小運搬			
運輸距離(km)		km	
土壌改良資材			
10a当たり単価			
備考			

4 道路工

種 別	道路幅員(m)		舗 装		延長 (m)		事業費 m当たり事業費	土 工 費		事 業 費 内 訳				備考	
	全幅	有効幅員	種 別	厚さ (cm)		道 路		付 帯 構造物	計	m当たり単価		搬入並用の 區別	舗 装 費		
				上層	下層					事業費	m当たり単価		事業費		m当たり単価
支線道路	4.0	3.0	敷砂利舗装	10.0		(1,374) 1,490 (97) 41	(1,374) 1,490 (97) 41	(7) 11 (18) 41	(3,292) 2,322 (1,259) 93	(2) 2 (13) 2	流用土 "	(2,429) 2,589 (171) 1,592	(2) 2 (2) 39	(3,826) 11,267 (278) -	
耕作道路	2.5	2.0	"	10.0											
小計						(1,471) 1,531	(1,471) 1,531	(8) 12	(19,096) 2,415	(13) 2	"	(2,600) 4,181	(2) 3	(4,104) 11,267	
連絡道路															
計						(1,471) 1,531	(1,471) 1,531	(8) 12	(19,096) 2,415	(13) 2		(2,600) 4,181	(2) 3	(4,104) 11,267	

4-1 橋梁内訳

名 称	箇所数	長さ (m)	幅員 (m)		型 式	荷重 (t)	スパン数	事業費 (千円)				備考
			全幅	有効				上部工	下部工	付帯工	仮設工	
該当なし												

5 用水路工

名 称	規 模	構 造	延 長(m)		水 路 費		付 帯 構 造 物						計	m当たり事業費			
			水路	付帯工	計	事業費	m当たり 単 価	暗 渠 工		各 筆 給 水 栓		そ の 他 井 工					
								事業費	m当たり 単 価	事業費	箇所当たり 単価	事業費			箇所当たり 単価	事業費	箇所当たり 単価
支線用水路	鉄筋コンクリート U字フレーム	UF250～350	(1,544) 1,107		(1,544) 1,107	(31,771) 34,587	(21) 31	(675) 462	(889) 143	(1,350) -	(2,914) 605	(34,685) 35,192	(22) 32				
幹線用水路	積みブロック護岸	積みブロック	(261) 261		(261) 261	(48,040) 56,034	(1,000) 215					(48,040) 56,034	(184) 215				
小計												(82,725) 91,226					
計			(1,805) 1,368	-	(1,805) 1,368	(79,811) 90,621	(44) 66	(675) 462	(889) 143	(1,350) -	(2,914) 605	(82,725) 91,226	(46) 67				
名 称	規 模・構 造 等											箇所当たり 事業 費					
該当なし												計					
小 計																	
合 計												(82,725) 91,226	(46) 67				

6 排水路工

名 称	規 模	構 造	延 長(m)			水 路 費		事 業 費 (千円)				m当たり単価		
			水路	付帯工	計	事業費	m当たり単価	落 差 工		付 帯 構 造 物				
								事業費	m当たり単価	事業費	m当たり単価		事業費	m当たり単価
支線排水路	BF250~BF550	鉄筋コンクリート ベンチフレーム	(885.0) 899.5	(128.0) 68.9	(1013.0) 968.4	(13,519) 28,970	(15) 32	(339) 63	(961) 4,615	(8,397) 5,765	(21,916) 34,735	(22) 36		
"	3AP500×600	鉄筋コンクリート 橋梁	(59.0) 213.0	(12.0) 15.6	(71.0) 228.6	(11,619) 13,501	(197) 63	- -	(483) 1,998	(948) 2,250	(12,567) 15,751	(177) 69		
小計			(944.0) 1,112.5	(140.0) 84.5	(1084.0) 1,197.0	(25,138) 42,471	(27) 38	(339) 63	(1,444) 6,613	(9,345) 8,015	(34,483) 50,486	(32) 42		
名 称	規 模 ・ 構 造 等					事 業 費					計	m当たり単価		
排水機														
排水機・排水樋														
排水樋														
排水樋門														
小 計														
合 計											(34,483) 50,486	(32) 42		

7 付 報 Ⅱ

[illegible]

单位：千元

10 換地費

10 換地費

単位：千円

(農業近代化施設・農業集落道・農業集落排水施設・施設の撤去・移設)

単位：千円

備考

單位：千元

單位：千元

事 項	
	該当なし

事 項	
	該当なし

12. 受益農家の動向 (市町村名: 綾部市 調査資料: 農業センサス・統計年報)

	平成22年度(A)										平成27年度(B)										動 向										
	専業					第1種兼業					第2種兼業					計					増減率(B)÷(A)×100					計					
	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	3.0ha以上	専業	第1種兼業	第2種兼業	計	専業	第1種兼業	第2種兼業	計		
専業別農家数	513	33 %	1,237	79 %	218	14 %	53	3 %	62	4 %	1,571	100 %	42 %	535	64 %	679	1,278	100 %	104 %	65 %	71 %	81 %	104 %	65 %	71 %	81 %	104 %	65 %	71 %	81 %	
階層別農家数	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	3.0ha以上	戸数	比率	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	3.0ha以上	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	3.0ha以上	1.0ha未満	1.0ha～2.0ha	2.0ha～3.0ha	3.0ha以上	
農業者数	人数	戸当たり人数	5,076	3人	1人	1,569	1人	1,027	1人	3,856	1,800	1,219	783	76 %	87 %	78 %	76 %	87 %	78 %	76 %	87 %	78 %	76 %	87 %	78 %	76 %	87 %	78 %	76 %	87 %	78 %
耕地面積	面積	戸当たり面積	1,359	0.87	0.07	110	0.04	58	0.04	0.97	1,527	0.97	1,248	0.98	0.08	47	1,393	1.09	92 %	89 %	81 %	91 %	92 %	89 %	81 %	91 %	92 %	89 %	81 %	91 %	
主要作物作付け状況	作物名	作付け面積	水稲	麦	野菜	花卉	雑草	水稲	麦	野菜	花卉	雑草	水稲	麦	野菜	花卉	雑草	水稲	麦	野菜	花卉	雑草	水稲	麦	野菜	花卉	雑草	水稲	麦	野菜	花卉
生産力	単収	kg/10a	1,394	98 %	81 %	1,278	98 %	81 %	1,210	95 %	78 %	71 %	88	88	0	0	0	88	88	0	0	0	88	88	0	0	88	88	0	0	0
農用機械	農機具名	台数	1,542	98 %	81 %	1,278	98 %	81 %	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %
戸当たり農家所得	金額	千円	1,542	98 %	81 %	1,278	98 %	81 %	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %	912	912	996	78 %	0 %

13. 営農計画 (別紙参照)

田										普通畑										樹園地										計				備考
地目 時点 項目 作物名	現況		計		増減	現況		計		増減	現況		計		増減	現況		計		増減	現況		計		増減									
	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積	作付率	作付面積									
1																																		

別紙 営農計画

地目		田				普通畑				計			
地点	増減	計画	現況	作付面積 (ha)	作付率 (%)	増減	計画	現況	作付面積 (ha)	作付率 (%)	増減	計画	現況
本地面積			9.5ha	(9.2ha)	9.5ha	(△ 0.3ha)	0.0ha	0.0ha	9.5ha	(9.2ha)	0.0ha	9.5ha	(△ 0.3ha)
表裏													
作物名	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)	作付率 (%)	作付面積 (ha)
水稻 (主食用米)	(8.8)	(92.6)	7.4	77.9	(6.8)	73.9	△ 2.0		(8.8)	(92.6)	7.4	77.9	(△ 2.0ha)
水稻 (糯米)	(0.0)	(0.0)	1.3	13.7	(0.0)	(0.0)	△ 1.1		(0.0)	(0.0)	1.3	13.7	△ 1.1
万願寺とうがらし	0.0	0.0			(1.0)	(10.9)	1.9		0.0	0.0			(0.0)
柴ずきん	0.0	0.0			(0.7)	(7.6)	0.0		0.0	0.0			(0.7)
大納言小豆	0.0	0.0			(0.7)	(7.6)	0.0		0.0	0.0			(0.7)
					(0.0)	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0
小計	(8.8)	(92.6)	8.7	91.6	(9.2)	(100.0)	0.0	0.0	(8.8)	(100.0)	8.7	91.6	(0.4)
白菜	0.0	0.0			(0.5)	(5.4)	0.8		0.0	0.0			0.8
裏					(0.0)	0.0	0.0		0.0	0.0			(0.5)
					(0.0)	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0
					(0.0)	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0
					(0.0)	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0
小計	(0.0)	(0.0)			(0.5)	(5.4)	(0.5)		(0.0)	(0.0)			(0.5)
計	(8.8)	(92.6)	8.7	91.6	(9.7)	(105.4)	0.8	0.0	(8.8)	(92.6)	8.7	91.6	(0.9)
					(9.7)	100.0	0.8	0.0	(9.7)	100.0	9.5	100.0	0.8

[illegible]

[illegible]

(1) 効果の一覧

[illegible]