

施設の現況						点検・補修等の実施状況								維持管理に係る課題																																																																																																																																																																																
■港湾の現況						■計画								■適切な点検・補修によるメンテナンスサイクルの確立																																																																																																																																																																																
<table><tr><th></th><th>港湾区域 (ha)</th><th>臨港地区 (ha)</th><th>係留施設 (バース数)</th><th>臨港道路 (km)</th><th>荷役機械 (基)</th></tr><tr><td>舞鶴港</td><td>2,458</td><td>189.9</td><td>18</td><td>18.8</td><td>³ (うち1基休止中)</td></tr><tr><td>宮津港</td><td>1,213</td><td>2.7</td><td>4</td><td>0.9</td><td>0</td></tr><tr><td>久美浜港</td><td>750</td><td>0</td><td>0</td><td>0.8</td><td>0</td></tr></table>							港湾区域 (ha)	臨港地区 (ha)	係留施設 (バース数)	臨港道路 (km)	荷役機械 (基)	舞鶴港	2,458	189.9	18	18.8	³ (うち1基休止中)	宮津港	1,213	2.7	4	0.9	0	久美浜港	750	0	0	0.8	0	○H25:「舞鶴港港湾計画」改訂								・港湾は、海陸交通の結節点として、岸壁等各施設が連携して物流・人流を支えており、港湾施設の損壊は、産業・経済活動に甚大な影響を与えることとなるため、施設を適切に維持するメンテナンスサイクルの確立が重要。																																																																																																																																																								
	港湾区域 (ha)	臨港地区 (ha)	係留施設 (バース数)	臨港道路 (km)	荷役機械 (基)																																																																																																																																																																																									
舞鶴港	2,458	189.9	18	18.8	³ (うち1基休止中)																																																																																																																																																																																									
宮津港	1,213	2.7	4	0.9	0																																																																																																																																																																																									
久美浜港	750	0	0	0.8	0																																																																																																																																																																																									
○主な施設の現況						○H22:「京都府の港湾の施設の維持管理計画ガイドライン」								・現時点で港湾の骨格を形成する施設の点検(防波堤、岸壁、臨港道路など)はほぼ完了しているが、荷役機械や上屋等その他の施設は未実施であり、早急な点検が必要。																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>港 格 / 港 名 主な施設</th><th>延 長 (m)</th><th>水深/幅員 (m)</th><th>建設完了 年 度</th><th>経過年数 (年)</th><th>備 考</th></tr><tr><td colspan="6">重要港湾</td></tr><tr><td colspan="6">舞鶴港 全357施設 (うち定期点検済み162施設)</td></tr><tr><td rowspan="4">喜多埠頭</td><td>1号岸壁</td><td>130.0</td><td>-7.5</td><td>H7</td><td>18</td><td rowspan="2">耐震岸壁</td></tr><tr><td>2号岸壁</td><td>240.0</td><td>-12.0</td><td>H7</td><td>18</td></tr><tr><td rowspan="2">第2埠頭</td><td>1号岸壁</td><td>130.0</td><td>-7.5</td><td>S62</td><td>26</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>2号岸壁</td><td>185.0</td><td>-10.0</td><td>S61</td><td>27</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>3号岸壁</td><td>165.0</td><td>-9.0</td><td>H3</td><td>22</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>4号岸壁</td><td>165.0</td><td>-9.0</td><td>H3</td><td>22</td></tr><tr><td rowspan="2">第3埠頭</td><td>1号岸壁</td><td>185.2</td><td>-10.0</td><td>S50</td><td>38</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>2号岸壁</td><td>185.2</td><td>-10.0</td><td>S48</td><td>40</td></tr><tr><td>第4埠頭</td><td>岸壁</td><td>185.3</td><td>-10.0</td><td>S42</td><td>46</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">前島埠頭</td><td>1号岸壁</td><td>130.0</td><td>-7.5</td><td>H2</td><td>23</td><td rowspan="2">耐震岸壁</td></tr><tr><td>2号岸壁</td><td>250.0</td><td>-8.0</td><td>S61</td><td>27</td></tr><tr><td></td><td>3号岸壁</td><td>180.0</td><td>-5.5</td><td>S55</td><td>33</td><td></td></tr><tr><td>舞鶴国際埠頭</td><td>岸壁</td><td>280.0</td><td>-14.0</td><td>H21</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>前島中央臨港道路</td><td></td><td>934.3</td><td>19.75～22.0</td><td>S62～H2</td><td>23～26</td><td>緊急輸送路(1次)</td></tr><tr><td>下福井喜多臨港道路</td><td></td><td>1,186.0</td><td>16.6～17.0</td><td>S42～S46</td><td>42～46</td><td>緊急輸送路(1次)</td></tr><tr><td>和田下福井臨港道路</td><td></td><td>2,875.0</td><td>10.3</td><td>H22</td><td>3</td><td>R177以東</td></tr><tr><td colspan="6">地方港湾</td></tr><tr><td colspan="6">宮津港 全95施設 (うち定期点検済み68施設)</td></tr><tr><td rowspan="4">鶴賀第一埠頭</td><td>岸壁</td><td>148.6</td><td>-5.0</td><td>H元</td><td>24</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>岸壁</td><td>55.1</td><td>-5.0</td><td>S52</td><td>36</td></tr><tr><td rowspan="2">鶴賀第二埠頭</td><td>岸壁</td><td>132.2</td><td>-5.5</td><td>H元</td><td>24</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>岸壁</td><td>110.0</td><td>-4.5</td><td>H元</td><td>24</td></tr><tr><td colspan="6">久美浜港 全49施設 (うち定期点検済み40施設)</td></tr><tr><td>物揚場・棧橋</td><td></td><td>795.1</td><td>-4.5未満</td><td>S46～H16</td><td>9～42</td><td></td></tr></table>						港 格 / 港 名 主な施設	延 長 (m)	水深/幅員 (m)	建設完了 年 度	経過年数 (年)	備 考	重要港湾						舞鶴港 全357施設 (うち定期点検済み162施設)						喜多埠頭	1号岸壁	130.0	-7.5	H7	18	耐震岸壁	2号岸壁	240.0	-12.0	H7	18	第2埠頭	1号岸壁	130.0	-7.5	S62	26		2号岸壁	185.0	-10.0	S61	27		3号岸壁	165.0	-9.0	H3	22		4号岸壁	165.0	-9.0	H3	22	第3埠頭	1号岸壁	185.2	-10.0	S50	38		2号岸壁	185.2	-10.0	S48	40	第4埠頭	岸壁	185.3	-10.0	S42	46		前島埠頭	1号岸壁	130.0	-7.5	H2	23	耐震岸壁	2号岸壁	250.0	-8.0	S61	27		3号岸壁	180.0	-5.5	S55	33		舞鶴国際埠頭	岸壁	280.0	-14.0	H21	4		前島中央臨港道路		934.3	19.75～22.0	S62～H2	23～26	緊急輸送路(1次)	下福井喜多臨港道路		1,186.0	16.6～17.0	S42～S46	42～46	緊急輸送路(1次)	和田下福井臨港道路		2,875.0	10.3	H22	3	R177以東	地方港湾						宮津港 全95施設 (うち定期点検済み68施設)						鶴賀第一埠頭	岸壁	148.6	-5.0	H元	24		岸壁	55.1	-5.0	S52	36	鶴賀第二埠頭	岸壁	132.2	-5.5	H元	24		岸壁	110.0	-4.5	H元	24	久美浜港 全49施設 (うち定期点検済み40施設)						物揚場・棧橋		795.1	-4.5未満	S46～H16	9～42		○H26:「舞鶴港予防保全計画」策定								・舞鶴港全体において、定期点検結果や施設の利用状況、重要性等を考慮し、5ヶ年(H27～H31)の事業概要を検討							
港 格 / 港 名 主な施設	延 長 (m)	水深/幅員 (m)	建設完了 年 度	経過年数 (年)	備 考																																																																																																																																																																																									
重要港湾																																																																																																																																																																																														
舞鶴港 全357施設 (うち定期点検済み162施設)																																																																																																																																																																																														
喜多埠頭	1号岸壁	130.0	-7.5	H7	18	耐震岸壁																																																																																																																																																																																								
	2号岸壁	240.0	-12.0	H7	18																																																																																																																																																																																									
	第2埠頭	1号岸壁	130.0	-7.5	S62	26																																																																																																																																																																																								
		2号岸壁	185.0	-10.0	S61	27																																																																																																																																																																																								
	3号岸壁	165.0	-9.0	H3	22																																																																																																																																																																																									
	4号岸壁	165.0	-9.0	H3	22																																																																																																																																																																																									
第3埠頭	1号岸壁	185.2	-10.0	S50	38																																																																																																																																																																																									
	2号岸壁	185.2	-10.0	S48	40																																																																																																																																																																																									
第4埠頭	岸壁	185.3	-10.0	S42	46																																																																																																																																																																																									
前島埠頭	1号岸壁	130.0	-7.5	H2	23	耐震岸壁																																																																																																																																																																																								
	2号岸壁	250.0	-8.0	S61	27																																																																																																																																																																																									
	3号岸壁	180.0	-5.5	S55	33																																																																																																																																																																																									
舞鶴国際埠頭	岸壁	280.0	-14.0	H21	4																																																																																																																																																																																									
前島中央臨港道路		934.3	19.75～22.0	S62～H2	23～26	緊急輸送路(1次)																																																																																																																																																																																								
下福井喜多臨港道路		1,186.0	16.6～17.0	S42～S46	42～46	緊急輸送路(1次)																																																																																																																																																																																								
和田下福井臨港道路		2,875.0	10.3	H22	3	R177以東																																																																																																																																																																																								
地方港湾																																																																																																																																																																																														
宮津港 全95施設 (うち定期点検済み68施設)																																																																																																																																																																																														
鶴賀第一埠頭	岸壁	148.6	-5.0	H元	24																																																																																																																																																																																									
	岸壁	55.1	-5.0	S52	36																																																																																																																																																																																									
	鶴賀第二埠頭	岸壁	132.2	-5.5	H元	24																																																																																																																																																																																								
		岸壁	110.0	-4.5	H元	24																																																																																																																																																																																								
久美浜港 全49施設 (うち定期点検済み40施設)																																																																																																																																																																																														
物揚場・棧橋		795.1	-4.5未満	S46～H16	9～42																																																																																																																																																																																									
■点検						○H22:「京都府港湾の施設の維持管理計画ガイドライン」								■施設の利用形態の変化に伴う施設の撤去、利用の転換																																																																																																																																																																																
○H25:「舞鶴港港湾計画」改訂						・職員点検:全施設を対象に1回/年、陸上目視により変状の有無、利用上の機能の状況を確認								・施設の老朽化が進行する中、船舶の大型化やクルーズ船の寄港など、利用形態も変化してきており、陳腐化した施設の撤去や利用の転換についても検討が必要(舞鶴港港湾計画においても施設撤去、利用転換を位置付けている施設がある)。																																																																																																																																																																																
○H22:「京都府港湾の施設の維持管理計画ガイドライン」						・職員点検:全施設を対象に1回/年、陸上目視により変状の有無、利用上の機能の状況を確認								■データベースの構築																																																																																																																																																																																
○H26:「舞鶴港予防保全計画」策定						・舞鶴港全体において、定期点検結果や施設の利用状況、重要性等を考慮し、5ヶ年(H27～H31)の事業概要を検討								・個別施設の点検データ、港湾台帳、補修履歴等を一元管理できるシステムが未整備であり、蓄積したデータを分析し、ライフサイクルコストの見直しを行うなど長寿命化計画を逐次ブラッシュアップしていくことが必要。																																																																																																																																																																																
○委託点検の実施状況						○H22:「京都府港湾の施設の維持管理計画ガイドライン」								○国土交通省が維持管理データベースを作成中 (H28完成予定)																																																																																																																																																																																
<table><tr><th></th><th>総施設数</th><th>H21</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>平均</th></tr><tr><td>舞鶴港</td><td>357</td><td>18</td><td>0</td><td>35</td><td>37</td><td>69</td><td>32</td></tr><tr><td>宮津港</td><td>95</td><td>0</td><td>37</td><td>28</td><td>3</td><td>0</td><td>14</td></tr><tr><td>久美浜港</td><td>49</td><td>0</td><td>0</td><td>36</td><td>4</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>計</td><td>501</td><td>18</td><td>37</td><td>99</td><td>44</td><td>69</td><td>53</td></tr></table>							総施設数	H21	H22	H23	H24	H25	平均	舞鶴港	357	18	0	35	37	69	32	宮津港	95	0	37	28	3	0	14	久美浜港	49	0	0	36	4	0	8	計	501	18	37	99	44	69	53	※特定の利用者に対する施設(荷役機械、上屋等)等の点検は未実施								取組の方向性																																																																																																																																								
	総施設数	H21	H22	H23	H24	H25	平均																																																																																																																																																																																							
舞鶴港	357	18	0	35	37	69	32																																																																																																																																																																																							
宮津港	95	0	37	28	3	0	14																																																																																																																																																																																							
久美浜港	49	0	0	36	4	0	8																																																																																																																																																																																							
計	501	18	37	99	44	69	53																																																																																																																																																																																							
■補修						○補修等の状況								■個別施設計画(港湾施設長寿命化計画)の策定																																																																																																																																																																																
<table><tr><th></th><th>H21</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th><th>H25</th><th>平均</th></tr><tr><td>更 新 費</td><td>0</td><td>0</td><td>14</td><td>83</td><td>195</td><td>58</td></tr><tr><td>補 修 費</td><td>212</td><td>91</td><td>73</td><td>314</td><td>30</td><td>144</td></tr><tr><td>維持管理費</td><td>89</td><td>96</td><td>102</td><td>89</td><td>130</td><td>101</td></tr><tr><td>点 検 費</td><td>3</td><td>22</td><td>38</td><td>27</td><td>16</td><td>21</td></tr><tr><td>計</td><td>304</td><td>209</td><td>227</td><td>513</td><td>371</td><td>325</td></tr></table>							H21	H22	H23	H24	H25	平均	更 新 費	0	0	14	83	195	58	補 修 費	212	91	73	314	30	144	維持管理費	89	96	102	89	130	101	点 検 費	3	22	38	27	16	21	計	304	209	227	513	371	325	※定期点検結果から劣化が著しい施設について優先的に補修を実施 (劣化度A判定 40施設のうち 5施設について対策事業中)								・点検診断～長寿命化対策～データ蓄積のメンテナンスサイクルの構築、中長期の投資計画等、長寿命化計画を策定する(H27:舞鶴港、H28:宮津港、久美浜港)。																																																																																																																																						
	H21	H22	H23	H24	H25	平均																																																																																																																																																																																								
更 新 費	0	0	14	83	195	58																																																																																																																																																																																								
補 修 費	212	91	73	314	30	144																																																																																																																																																																																								
維持管理費	89	96	102	89	130	101																																																																																																																																																																																								
点 検 費	3	22	38	27	16	21																																																																																																																																																																																								
計	304	209	227	513	371	325																																																																																																																																																																																								
■データベース						○国土交通省が維持管理データベースを作成中 (H28完成予定)								■京都府の港湾の施設の維持管理計画ガイドラインに基づく点検の充実																																																																																																																																																																																
○H25:「舞鶴港港湾計画」改訂						・舞鶴港全体において、定期点検結果や施設の利用状況、重要性等を考慮し、5ヶ年(H27～H31)の事業概要を検討								・京都府の港湾の施設の維持管理計画ガイドライン等に基づき、荷役機械、上屋、護岸など、点検が未実施となっている施設の定期点検に取り組むとともに、5年に1度の施設点検を実施する。																																																																																																																																																																																
○H22:「京都府港湾の施設の維持管理計画ガイドライン」						・職員点検:全施設を対象に1回/年、陸上目視により変状の有無、利用上の機能の状況を確認								■データベースの構築																																																																																																																																																																																
○H26:「舞鶴港予防保全計画」策定						・舞鶴港全体において、定期点検結果や施設の利用状況、重要性等を考慮し、5ヶ年(H27～H31)の事業概要を検討								・国土交通省の維持管理データベースを活用し、施設台帳・定期点検結果・補修履歴等のデータを確実に蓄積できる体制を確立する。																																																																																																																																																																																

