
#### 第5章-1 関連

## (2) 住民意識調査の結果


本編 P62

- 1次ビジョンの計画期間内の調査結果の変動状況
- ◆ 府営水道について
  - Q. 京都府が水道事業を行い、府南部の10市町に水を供給していることを知っていますか。
  - ⇒認知度は低い




#### [府営水道を知っている229人への質問]

- Q. 府営水道では、宇治、木津、乙訓の3浄水場により給水を行っています。平成26年3月には、その3浄水場を送水管で接続する事業が完成したことで、浄水場間の相互バックアップができるようになり、災害・事故時等にも一層、安心で安全な給水が可能になりました。このような取り組みをご存じですか。
- ⇒府営水道の安心安全への取組の認知度は低い




- Q. 府営水道について総合的にどう思いますか。
- ⇒6割以上が不満を感じていない



## ◆ 今後の水道事業に関して

- Q. 今後の水道事業について一番大切と感じていることは何ですか。
- ⇒安心・安全な水が平時も災害時も使えること



### 【住民意識調査概要】

- ・調査概要 インターネットリサーチ会社に登録したモニターの回答を集計
- ・回答者 受水 1 0 市町の人口比に応じたモニター (1,000人\*)

#### ※受水市町ごとの回答者数(R2.8調査)

宇治市 266 人、城陽市 110 人、向日市 82 人、長岡京市 118 人、八幡市 104 人、京田辺市 108 人、木津川市(旧木津町)113 人、大山崎町 23 人、久御山町 23 人、精華町 53 人合計 1,000 人

# 4. 用語の説明



# あ行

用語	解説
ICT	「Information and Communication Technology」の略で、「情報通信技術」のこと。
ЮТ	「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」と訳される。家電やセンサーなど様々な物がインターネットにつながること、インターネットにつながる様々な物を指す。
アセットマネジメント	国の水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動をいう。(厚生労働省「水道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する手引き」)
天ヶ瀬ダム、天ヶ瀬ダム再開発	「天ヶ瀬ダム」は、昭和39年に国(当時の建設省)が宇治川(京都府宇治市槇島)に建設したダムで、洪水調節・発電・水道水の確保を目的とした多目的ダムである。府営水道では、宇治浄水場が天ヶ瀬ダムから取水しており、府営水道の水源の一つとなっている。また、「天ヶ瀬ダム再開発」は、国(国土交通省)が実施している天ヶ瀬ダムの改築事業を指す。
一日最大給水量	年間の一日給水量のうち最大のものをいう。
一日平均給水量	年間総給水量を年日数で除したものをいう。
インバータ制御	ポンプや浄水機械の運転に際して、モーターの回転数を増減させることで、無駄なエネルギー消費を回避することができるが、これに必要な制御の仕組みを「インバーター制御」という。
宇治・木津連絡管	府営水道の送水管のうち、八幡市第1分水点(八幡市下奈良)から京田辺市第1分水点付近の分岐点(精華町菱田)までの間約15kmを指す。これは、府営水道の広域化に際して、宇治浄水場と木津浄水場を送水管で接続したことから、このように呼んでいる。
液状化	地盤の液状化は、地盤が地震動で揺すられ液体状になる現象である。その結果、液状の土砂が水流として噴出したり、地盤が陥没、沈下したりする。そして、地盤の支持力が著しく低下し、ほとんどの被災家屋は変形せずに傾いたり、沈下する。液状化の程度・有無が管路の地震被害程度に大きく関わるため、地震時に地盤が液状化するかどうかが管路被害を考える上で重要な指標となる。
応急給水装置	地震や災害時等の非常時に、身の回りのプールや河川の水から飲み水を造る装置をいう。 府営水道では、1時間に2,000・リットルの飲料水を製造する装置と1時間に3・リットル の飲料水パックを480袋製造する装置を備えている。
乙訓一宇治・木津連絡管	府営水道の送水管のうち、乙訓系と宇治系・木津系の送水管を接続するために布設する区間約 10km を指す。3つの浄水場系からの管路は久御山広域ボンブ場で接続しており、ここから任意の浄水場系へ送水することができる。



# か行

用語	解説
割賦負担金	独立行政法人水資源機構では、ダム等の新築等の工事が完了し、当該ダム等の管理を開始した後、受益者は、受益者負担金相当分の金額を割賦支払等をすることとなっており、その割賦支払するものを「割賦負担金」という。
カバージョイント	管路で漏水が生じたときに管を外側から覆うように設置することで漏水を補修する金具の こと。管を取り替えずに補修を速やかに行うことができる補修専用の金具である。
かび臭	河川やダム湖等で発生する植物性プランクトン(藻など)が原因で、水道水にも感じられることがある異臭で、水道水質基準の一つにも定められている。府営水道では、取水河川の上流で発生するかび臭に対して、高度浄水処理施設(宇治浄水場)や粉末活性炭注入設備(木津・乙訓浄水場)により対応している。
幹線	府営水道の送水管路は、浄水場とポンプ場をつなぐ幹線と、幹線から各受水市町の分水点 (受水施設のあるところなど)をつなぐ分水線に分類している。 ・幹 線 → 府営水道の浄水場と久御山広域ポンプ場をつなぐ管路 ・分水線 → 幹線から分岐して、受水市町の分水点までをつなぐ管路

幹線調整施設	久御山広域ポンプ場と浄水場との間の水の融通に際して送水管内の水圧を調整するための施設で、宇治系管路の途中(宇治市伊勢田町)と木津系管路の途中(木津川市吐師)に設置している。なお、乙訓系管路は高低差が大きく調節が難しいため、幹線調整施設は設置していない。
管理指標	経営の参考として確認する指標。経年的な変化の把握や他事業体の数値のと比較を行う。
管路更新・耐震化計画	府営水道管路の耐震化には、耐震継手管に布設替えする必要があり、非耐震管のすべてを 布設替えするには莫大な費用と長い期間を要するため、更新と合わせて耐震化を実施するこ ととし、緊急性・効率性を考慮した計画を策定することとしている。
企業債	地方公営企業の建設・改良等に要する資金に充てるため起こす地方債をいう。
業務指標	平成 17 年 1 月 17 日、「水道事業ガイドライン(JWWA Q 100)」が日本水道協会規格として制定された。水道事業ガイドラインに基づく「業務指標(PI: Performance Indicator)」は、水道事業体が行っている多方面にわたる事業を定量化(数値化)しようとするものである。業務指標により、水道事業体が自らの事業活動を定量化して、評価することによって、問題点の把握、目標・施策の決定、説明責任の遂行等に活用されることが期待されている。
給水原価	有収水量 1m³ 当たりについて、どれだけの費用がかかっているのかを示す。給水原価は水源・原水水質など水道事業環境に影響を受けるため、給水原価の水準だけでは、経営の優劣を判断することは難しい。
京都水道グランドデザイン	京都府水道ビジョン。府内全域の水道事業の方向性を示す計画。
京都府営水道事業経営懇談会、	府営水道の料金改定等、重要な経営課題について検討いただくため、京都府が設置した委
京都府営水道事業経営審議会	員会組織をいう。 (平成 25 年度に京都府営水道事業経営懇談会から京都府営水道事業経営 審議会に名称変更)
緊急連絡管	府営水道からの送水は各受水市町の分水点に対して行うが、事故・災害といった緊急時に備えて分水点以外の箇所でも送水を受けられるよう、緊急用の接続をしている場所があり、この接続管のことを「緊急連絡管」と呼んでいる。府営水道と隣接する京都市との間でも緊急時に相互に水道水の融通ができる緊急連絡管を整備している。
久御山広域ポンプ場	府営水道の3浄水場の水を緊急時にも平常時にも融通(水運用)するため、平成 21 年度に設置(久御山町野村)したポンプ施設で、大小4台の送水ポンプに加えて1万m³の貯留施設(配水池)と緊急時には給水車や府民に水道水を給水する「応急給水拠点」としての機能も備えている。
繰上償還	借り入れた資金の全部または一部を所定の期限前に繰り上げて償還することをいう。
クリプトスポリジウム	耐塩素性病原微生物。浄水処理の塩素消毒に対して耐性を持つ。
クローズドシステム	浄水場では、河川から取水した原水を浄水処理して水道水として受水市町に送水するが、 浄水処理で使用する施設の洗浄などの水を、浄水場外に捨てずに全て再利用する方式を「クローズドシステム」と呼んでいる。
経年管	法定耐用年数(40年)を経過した管をいう。
減価償却費	建物・建物附属設備・機械装置・器具備品・車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていく。このような資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていく。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が定められている。「減価償却費」とは、資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していくものである。
原水	浄水場で浄水処理や薬品注入を行う前の原材料としての水のことを「原水」という。府営 水道では、3箇所の浄水場すべてが河川から取水しているので、原水は河川水になる。
広域化・広域連携	本計画では、経営主体や事業認可等が一つに統合され、取組の難易度が高い事業統合から 災害時の相互応援体勢の整備等、緩やかな取組までを総称して広域化・広域連携としてい る。
更新基準年数	水道施設や装置は、法定耐用年数に基づいて減価償却を行うが、実際には、点検・修繕によって法定耐用年数を超えても機能維持している場合が多いので、実際に更新が必要となる 年数について、事例・実績から設定したものである。
高度浄水処理	浄水場において、通常の浄水処理方法では十分に対応できない臭気物質・トリハロメタンの元となる物質などの除去を目的とした浄水処理施設で、活性炭処理・オゾン処理・生物処理施設を指す。府営水道では、宇治浄水場にオゾンと活性炭を組み合わせた高度浄水処理施設を設置している。



# さ行

用語	解説
暫定豊水水利権	→ 水利権の欄を参照
CPS	「Cyber-Physical System」略。現実世界のセンサーシステムが収集した情報を、サイバー空間において分析を行い、現実世界にフィードバックする。
資産維持費	資産維持費は、事業の施設実体の維持のために、施設の建設、改良、再構築及び企業債の 償還等に充当されるべき額であり、維持すべき資産に適正な率を乗じて算定した額をいう。 (公益社団法人日本水道協会「水道料金算定要領」)
地震動	管路の地震被害想定・施設の耐震診断・耐震設計に際して、その場所で起こり得る地震の程度を想定して各種の計算を行うが、このときに想定する地震の程度(揺れの速度や加速度など)を「想定地震動」と呼んでいる。府営水道の管路地震被害想定においては、府南部で地震を起こす可能性のある断層ごとに、府内全域を覆う250mメッシュごとに計算した想定地震動をもとに管路の被害発生の程度を計算している。
持続可能な開発のための 2030 アジェンダ	平成 27(2015)年9月25日に、ニューヨーク・国連本部で開催された国連サミットで採択された、平成 28(2016)年から令和 12(2030)年までの国際社会共通の目標。
収益的支出	地方公営企業の経常的企業活動に伴い、年度内に発生する支出をいう。収益的支出には給水サービスに必要な人件費・物件費・支払利息などを計上する。発生主義に基づいて計上されるため、減価償却費などのように現金支出を伴わない費用も含まれる。
受益者負担の原則	行政が提供するサービスを特定の者が利用して利益を受ける場合、そのサービスにかかる 経費を利益を受けた者が負担すべきであるという考え方である。
取水、取水口、取水量	浄水場へ水を取り込むことを「取水」、取り入れ口を「取水口」、取水する水量(1日当たり・1時間当たり・1秒当たりなど)のことを「取水量」という。
取水制限	少雨などの影響で河川の水量が減少した場合には、河川の正常な流れを維持しながら水道 に必要な水量を取水することができなくなる。このときに取水が制限されることを「取水制 限」、その割合を「取水制限率」という。
净水汚泥	河川の水から水道水を作る浄水処理の過程で、不純物として取り除いた泥や有機物が発生するが、これらを総称して「浄水汚泥」と呼ぶ。府営水道では、脱水機などで浄水汚泥の水分を取り除き、乾燥汚泥として100%再利用している。
净水処理	河川・地下水から水道水質基準に適合した水道水を作ることを「浄水処理」という。府営 水道では、薬品沈殿、急速ろ過方式を基本とした浄水処理を行っており、宇治浄水場ではこ れにオゾン・活性炭を用いた高度浄水処理を付加している。
净水池	「浄水池」は浄水場施設の一つで、でき上がった水道水を一時的に貯留しておく施設を浄水池、ここに溜まった水道水を「浄水池貯留水」という。浄水池が大きいほど、事故や停電の場合に溜まった水を使って復旧までの間、送水を続けることができるため、施設的な安全度は高まる。府営水道では、3箇所の浄水場の合計施設能力166,000m3/日に対して約45,000m3の浄水池容量を持っている。
小水力発電	水力発電で出力 1,000kW 以下の比較的小規模な発電設備を総称して小水力発電と呼ぶが、明確な定義はない。府営水道では、天ヶ瀬ダムと宇治浄水場、乙訓浄水場と久御山広域ポンプ場をつなぐ管の中を流れる水のエネルギーを有効に利用して発電機を回して発電している。また、水力発電は、再生可能エネルギーであり、二酸化炭素をほとんど排出しないことから、地球温暖化防止にも大きく貢献している。
城陽線	府営水道宇治系の送水管のうち、幹線から分岐(宇治市伊勢田町)して城陽市第1分水点 まで至る間の分水管を「城陽線」と呼んでいる。
浸水想定区域図	「浸水想定区域図」は、水防法に基づき、洪水予報河川において、洪水防御に関する計画の基本となる降雨により河川が氾濫した場合に、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、浸水が想定される区域と、そのときの水深を併せて示したものである。府営水道に関係する浸水想定区域図としては、近畿地方整備局で作成・公表(H29.6.14)されたものがある。
水管橋	水道管路が河川などを横断する際に橋状の構造物を設けることがあるが、この構造物を「水管橋」という。そのほかに、道路橋と一体的に建設する「橋梁添架」という方法もあり、府営水道では、現場条件に応じて両方の方法を使い分けている。

水源	水道事業を行うためには、年間を通じて水量・水質の安定した水を確保する必要があるが、これを生み出すためのダムや井戸などを総称して「水源」という。府営水道の水源は、 すべてダムによっている。
水質管理センター	水道水を安心して飲んでもらえるよう、法令で定められている水質基準を満たしているか どうかを検査するために京都府が設置している組織である。
水質基準項目、水質管理目標設 定項目	水道水は、水道水質の安全を確保するため、生涯にわたって連続的に摂取しても人の健康に影響が生じない量をもとに、安全性を十分考慮して厚生労働省で「水質基準」として51項目の検査が義務づけられている。また、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目として、「水質管理目標設定項目」として27項目の検査が定められている。
水道事業	一般の需要に応じて水道により水を供給する事業(給水人口が100人以下である水道によるものを除く。)をいう。
水道施設設計指針	水道施設の設計については、厚生労働省令によって技術的基準が定められているが、実際に設計を行う際には、更に詳細な事項の指針が必要となる。そこで、府営水道では、全国の水道事業体と同様、(社)日本水道協会が発刊している「水道施設設計指針」を用いて設計を行っている。
水道用水供給事業	水道により水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。
水利権	「水利権」は河川法で定められた用語ではないが、一般的に河川の水を独占的に継続して使用する権利を指し、府営水道では、河川法(第23条)による流水占用許可のことを「水利権」と呼んでいる。府営水道の場合、取水を行う宇治川・木津川・桂川には、渇水時(10年に1回程度)に十分な水量が流れないので、ダム建設事業において府営水道の貯水量を確保して必要なときに必要な水量を流せるようにした上で水利権を得ており、このようにダムに裏打ちされた水利権を「安定水利権」という。また、水道水の需要が現実に発生しているにもかかわらずダムが完成していない場合で、社会的要請により緊急に用水を必要とするときには、暫定的な水利権が許可されることがあり、このような水利権を「暫定豊水水利権」という。
送水、送水管路	浄水場で浄水処理をした水道水を受水市町まで送ることを「送水」、そのための管路を 「送水管路」という。なお、取水した水(原水)を浄水場まで運ぶことは「導水」、そのた めの管路を「導水管路」という。
総トリハロメタン等	浄水処理の過程において、原水の中にある有機物と消毒剤の塩素(次亜塩素酸ナトリウムを含む)が反応して生じる物質(消毒副生成物)で、「クロロホルム」「プロモジクロロメタン」「ジプロモクロロメタン」及び「プロモホルム」があり、それぞれの濃度の総和を「総トリハロメタン」といい、発がん性物質に分類され水道水質基準項目にもなっている。塩素との接触時間や、原水の有機性汚濁(フミン質・蛋白質・アミノ酸・藻類)により生成の状況が変わるため、府営水道では生成を抑制するよう塩素との接触時間の短縮などの工夫をしている。

## -

# た行

用語	解説
耐震管、耐震継手管	「耐震管」とは、導・送・配水管における耐震継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管及び水道配水用ポリエチレン管(高密度)をいう。ダクタイル鋳鉄管の耐震継手とは、S形・SI形・NS形・US形・UF形・PI形など離脱防止機構付き継手をいい、鋼管については溶接継手、水道配水用ポリエチレン管については熱融着継手に限られる(「水道事業ガイドライン(日本水道協会)」より抜粋編集)。府営水道では、管路のほとんどにダクタイル鋳鉄管を使用しているため、耐震継手を有する管を「耐震継手管」と呼んでいる。
耐震診断	施設や構造物が地震にあっても機能を維持できるかどうか、損傷を受けないかどうか等について、地盤条件や構造計算に基づいて判定することを「耐震診断」という。耐震診断に際しては地震時に施設や構造物に求める耐震性能(機能維持の水準や損傷の受けにくさ)を設定の上、想定地震動に対して耐震性能を満足するかどうかを判定する。また、耐震性能を満足するように施設や構造物を設計することを「耐震設計」という。
大戸川ダム	国土交通省が宇治川上流の大戸川(滋賀県大津市上牧町)で建設中のダムで、かつては府営水道も水源確保のために利水参加していたが、水需要見込みの見直しにより、将来の料金負担を軽減するため、利水参加を取り止め(利水撤退)た経過がある。現在、国においてダム事業を継続するかどうかについての検証が進められている。

ダクタイル鋳鉄管	「ダクタイル」とは、英語の「Ductile」のことで、延性のあるという意味の形容詞である。1948年、鋳鉄組織内の析出黒鉛形状を片状から球状に変えた「球状黒鉛鋳鉄」が開発され、片状黒鉛鋳鉄(ねずみ鋳鉄)の2倍以上の強度と高い靭性を有したことから「ダクタイル鋳鉄」と呼ばれた。その後、「ダクタイル鋳鉄」を素材とする鉄管が開発され、「ダ
濁度	クタイル鋳鉄管」が誕生した。 水道水質基準の一つで、水に含まれる濁り成分の程度を数値で示したものである。水道水質基準の濁度は、浄水処理後の水道水についていうが、浄水処理の途中や原水でも濁度を監視し、適切な浄水処理を行っている。
ダムからの利水撤退	水道の水源に必要なダムの貯水量を確保するため応分の費用を負担してダム建設事業に参加することを利水参加という。利水参加していた事業体が、水需要の見直し等によって、利水参加を取り止めることを利水撤退という。
ダム管理費	国等がダムを運用・管理していくための必要な費用を利水者として府営水道が負担するものである。
ダム湖水	ダムによってできた湖に貯留された水のことを「ダム湖水」という。府営水道では、宇治 浄水場が天ヶ瀬ダムから直接ダム湖水を取水している。
地球温暖化防止京都会議(CO P3)	平成9年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3、京都会議)のことである。先進国・市場経済移行国の温室効果ガス排出の削減目的を定めた京都議定書が採択された。
着水井	「着水井」は浄水場施設の一つで、河川から取水した原水を浄水場で受け取るための水槽のことで、浄水場内での水質監視・薬品注入の場として使用される。
中央監視制御室	浄水場などを運転する上で、複数の対象施設・装置などの運転・制御を効率的かつ一元的 に管理をする施設をいいう。府営水道では、各浄水場の中央監視制御室ですべての機器装置 の運転・監視をしている。
長寿命化	「長寿命化」とは、施設の部分的な取り替え・修繕によって既存施設を活用し、実態的な耐用年数を延伸させようとすることである。部分取替・修繕よりも更新の方が合理的なこともあるので、修繕等の投資総額と更新する場合の投資を比較して、既存施設を活用した方が有利になる場合が長寿命化に当たる。
帳簿原価	資産を取得し又は改良したときにおいて、資産に計上する価額をいう。
沈殿池	「沈殿池」は、浄水場施設の一つで、河川から運ばれてきた原水に薬品を混合してゆっくりと(毎分30cm以下)流すことにより、原水に含まれる濁りを沈殿させて上澄みを取り出す施設である。府営水道の浄水場では沈殿池で濁り成分が沈殿し易くなる薬品(凝集剤:ポリ塩化アルミニウム)を混合させている。
出前語らい	京都府の様々な仕事について、府民の皆さんのご要望に応じて職員が説明に出向くことである。
導水、導水管	河川等で取水した水(原水)を浄水場まで運ぶことを「導水」、そのための管路を「導水管路」という。なお、浄水場で浄水処理をした水道水を受水市町まで送ることは「送水」、 そのための管路を「送水管路」という。



# は行

用語	解説
排水処理施設	浄水処理で河川水から取り除いた泥や有機物を脱水・乾燥させるまでの一連の処理に関係する施設の総称である。府営水道の排水処理施設は、排水池、排泥池、濃縮槽及び脱水機などで構成している。
排水池、排泥池	「排水池、排泥池」とも浄水場の排水処理施設の一つで、浄水処理で河川水から取り除いた泥や有機物を濃縮・脱水・乾燥させる前に一時的に貯めておくための施設である。府営水道の排水池はろ過池を洗浄した排水を一時貯留するもので、排泥池は沈殿池と排水池から出た泥等を一時貯留した上で濃縮槽へ送るための施設である。
パリ協定	2020年以降の地球温暖化防止の新たな法的枠組み。平成27年12月に国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において採択された。京都議定書(COP3)は一部先進国の参加にとどまったが、パリ協定では途上国を含む条約に加盟する全ての国・地域が対象となった。
非常用自家発電設備	浄水場やポンプ場では大量の電力を使うことから、停電などの非常時に備えて、場内電力を供給するために設置する発電設備のことである。府営水道では宇治浄水場・木津浄水場・ 久御山広域ボンブ場に設置している。

非耐震管	水道管のうち、耐震管以外のものを「非耐震管」という。府営水道の非耐震管には、ダクタイル鋳鉄管のA形・K形・U形継手管がある。
比奈知ダム	独立行政法人水資源機構が木津川上流の名張川(三重県名張市上比奈知)に建設したダムで、洪水調節、発電、水道水の確保を目的とした多目的ダムである。府営水道では、木津浄水場が比奈知ダムで確保した貯留水を利用しており、府営水道の水源の一つとなっている。
表流水	水道の水源をいう場合に、地下水に対して河川を流れる水のことを「表流水」という。府営水道の水源は、天ヶ瀬ダム(再開発含む)、比奈知ダム及び日吉ダムであるので、すべて表流水である。
日吉ダム	独立行政法人水資源機構が桂川(京都府南丹市日吉町中)に建設したダムで、洪水調節、 水道水の確保を目的とした多目的ダムである。府営水道では、乙訓浄水場と木津浄水場が日 吉ダムで確保した貯留水を利用しており、府営水道の水源の一つとなっている。
負荷率	一日最大給水量に対する一日平均給水量の割合をいう。水道事業では、年間を通じて季節 的な需要変動があるため、負荷率で需要変動を把握し、将来の一日最大給水量を推計する。
分水施設	受水市町に水道水を送水するための受け渡し施設のことで、水量を調節する弁や水質計器 などを設置している。府営水道では、現在10市町で20箇所の分水施設が稼働している。
粉末活性炭注入設備	水道水のにおい(かび臭など)を取り除くために浄水処理で粉状の活性炭(粉末活性炭)を使用することがあるが、これを注入するための設備(タンク・注入ポンプ・注入配管等)を総称して「粉末活性炭注入設備」という。府営水道では、木津・乙訓浄水場の原水(河川水)でかび臭が発生したときに備えて、臨時的に粉末活性炭注入設備を設置している。
法定耐用年数	施設・設備の減価償却を行う上で、その期間について地方公営企業法で定められた年数をいう。実際の耐用年数は維持管理や運転状況によって、必ずしも法定耐用年数とは一致しないので、府営水道では更新基準年数を別途定めて施設・設備の更新を行うこととしている。
ポリエチレンスリーブ	ダクタイル鋳鉄管の外側の腐食を防止するため、管を布設するときに管の外側を覆うように被せる筒状ポリエチレン製品のことである。管は埋設する土壌の状態や地下水の有無、電力施設との近接などにより、外面の腐食が急激に進むことがあり、これを防止する(防食)ために設置するものである。現在、府営水道の管埋設工事においては、すべての箇所でポリエチレンスリーブを設置している。

## -

# ま行

用語	解説
水安全計画	食品の衛生管理手法(HACCP(ハサップ))の考え方を導入し、水源から給水栓(分水点※)に至る各段階で発生しうる危害を予め分析し、その結果に基づいて、必要な対策を実施することにより、水道水の安全性を確保するシステム(仕組み)をとりまとめたものをいう。 ※分水点:受水市町に水道水を受け渡す場所
水資源機構	「独立行政法人水資源機構」は、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図るため、平成 15 年 10 月1 日に設立された独立行政法人で、独立行政法人となるまでは水資源開発公団としてダムの建設や管理を行ってきた。府営水道が利水参加した「日吉ダム(京都府南丹市日吉町中)」、「比奈知ダム(三重県名張市上比奈知)」は旧水資源開発公団が建設したダムである。一般に水資源機構が建設したダムを、国が建設したダム(国直轄ダム)と区別して、「水資源機構ダム」と呼ぶ。
水循環プラットフォーム	京都府及び府内上下水道事業者等が抱える水処理技術、運営管理、危機管理等、水循環に 関する諸課題の解決に向け、広範な分野の有識者等の参画を得て、技術支援等を受ける仕組 みを構築することにより、府内水循環施策の総合的な推進に資することを目的として運営。 (主な活動:①京都・水循環人材バンクの運営、②水に関わる研修会等の開催、③水に関わ るインフォメーションメールの配信)
無薬注式脱水機	浄水汚泥は有効利用や運搬・処分のために脱水機で水分を絞り出すが、その脱水機のタイプの中に薬注式や無薬注式がある。脱水の際に補助剤として消石灰などの薬品を添加して短時間で水分を絞り出すタイプと、薬品を添加せずに長時間をかけて水分を絞り出す2つのタイプがあるが、前者を「薬注式脱水機」、後者を「無薬注式脱水機」という。府営水道では、3浄水場とも脱水後の浄水汚泥(脱水ケーキ)を有効活用し易い無薬注式脱水機を設置している。
目標指標	京都府営水道ビジョンに掲げる取組方策の達成度を把握するため、数値目標を設定して進捗を管理している指標をいう。
モンテカルロシミュレーション	ある事象が起こる可能性を統計的に確認するための手法。過大な水需要の推計を回避するため、平成 30 年度に府が実施した水需要予測において本手法を用いた。



# や行

用語	解説
淀川水質汚濁防止連絡協議会	一級河川の河川水質汚濁防止対策の実施、水質に関する情報の収集・交換、緊急事態発生時における措置等に関する協力体制の確保、流域における水環境諸施策の調整とその積極的推進等を行うため、河川管理者と関係行政機関をもって構成する組織である。平成3年7月までに全国の109の一級水系全てで設立されている。淀川水系では、昭和33年に全国に先駆けて「淀川水質汚濁防止連絡協議会」が設立されている。
予備力	原水の汚染事故時や施設の事故時、また、改良・更新時を考慮して確保している施設能力のことをいう。「水道施設設計指針 2012」では、場内施設を複数の系列に分割した場合の 浄水場の予備力は 1 系列相当分程度とし、当該浄水場の計画浄水量の 25%程度を標準とするとされている。

# 🔍 ら行

用語	解説
リスクマネジメント	リスクを未然に防止するため、リスクの分析、評価、低減とコントロールを行うことをいう。
流域下水道	2 市町村以上の区域の下水を排除し処理する下水道で、都道府県が管理するものをいう。
累積欠損金	各事業年度の損失(赤字)額が累積されたものをいう。
ろ過池	「ろ過池」は、浄水場施設の一つで、沈殿池で処理したあとの上澄み水に含まれる細かい 濁りを砂の層で取り除く施設である。府営水道の浄水場では、濁り成分が砂の層に捕捉され 易くなる薬品(凝集剤;ポリ塩化アルミニウム)を使う「急速ろ過方式」を採用している。



# 京都府営水道ビジョン(第2次)

## [編集・発行] 京都府公営企画課

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 TEL.075-414-5478 FAX.075-414-5470 https://www.pref.kyoto.jp/koei/suidou\_index.html



