

かつらがわ

桂川（八木工区・園部工区）広域河川改修事業（淀川水系桂川）

なんたんしやぎちよう ひよしちよう
南丹市八木町～日吉町

一級河川桂川（八木工区・園部工区）については、亀岡市境の寅天井堰から日吉ダムまでの延長15.5kmの内、2,140mを計画区間として事業を進めています。

寅天井堰から園部川合流部の八木工区については、霞堤部分以外は概ね流下能力が確保されており、堤防の安全性が不足している区間について、堤防の質的整備を進めてきており、引き続き質的整備を行います。

支川の東所川、園部川等においても、本川と併せて整備を行います。

◎事業概要

全体計画	R6までの実績	R7計画
事業期間:S50～ C=20,930百万円	C= 14,253百万円	C= 474百万円
事業概要 掘削工、築堤工、護岸工 橋梁工、堤防補強工 樋門工	事業概要 掘削工、護岸工、橋梁工 堤防補強工、樋門工	事業概要 堤防補強工、護岸工



※桂川本川については、堤防補強を実施し、支川においては護岸工等を実施します。
事業費は、支川整備の分を含んでおります。

◎当該年度の事業予定

桂川本川については、堤防補強を実施します。

