

○は実施項目 ×は実施しない項目

[illegible]

消防設備点検基準表 (2)

○は実施項目 ×は実施しない項目

(2) 沈砂池、第1ポンプ棟、計量器室

設 備 名	単位	当初数量		外観及び 機能点検	外観・機能 総合点検	摘 要
①防火排煙設備						
制御盤	面	1		○	○	管理棟副盤へ移報
煙感知器	個	2		○	○	
防火シャッター	台	1		○	○	
電源装置(予備電池、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	45		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

(3) 電気棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び 機能点検	外観・機能 総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級 (11/15回線)	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
差動式分布感知器(空気管)	台	5		○	○	
差動式スポット型感知器	個	3		○	○	
定温式スポット型感知器	個	1		○	○	
煙感知器	個	87		○	○	
P型1級発信機	個	5		○	○	総合盤
表示灯	個	5		○	○	総合盤
音響装置	個	5		○	○	総合盤
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	29		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
③二酸化炭素消火設備						
二酸化炭素容器	基	43		○	○	特高室用、自家発室用
容器弁開放装置(ガス圧式)	台	43		○	○	
起動用ガス容器	本	2		○	○	
容器弁開放装置(電磁式)	台	2		○	○	
起動用操作函	台	2		○	○	
音響警報機(スピーカー)	台	2		○	○	
連動盤、継電器盤	台	2		○	○	
音声警報盤	台	2		○	○	
制御盤(表示盤)	台	1		○	○	管理棟、送風機棟、ガスボイラ棟表示 管理棟副盤へ移報
圧カススイッチ	個	2		○	○	
逆止弁	個	2		○	○	
開口部自動閉鎖装置	個	2		○	○	排気ファン停止(ダンパ、シャッター閉)
放出表示灯	個	11		○	○	
選択弁	台	2		○	○	
ホーン(吹出口)	台	29		○	○	
動作試験	式	1		○	○	
放出試験	式	1		×	○	
容器搬入	式	1		×	○	
配線点検	式	1		×	○	
④非常用電源設備(CO ₂ 用)						
蓄電池設備	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

消防設備点検基準表 (3)

○は実施項目 ×は実施しない項目

(4) 送風機棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級 (8/10回線)	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
差動式スポット型感知器 1～50	個	14		○	○	
定温式スポット型感知器	個	4		○	○	
煙感知器	個	51		○	○	
P型1級発信機	個	7		○	○	総合盤
表示灯	個	7		○	○	総合盤
音響装置	個	7		○	○	総合盤
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②防火排煙設備						
制御盤(12/12回線)	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
熱感知器	個	1		○	○	
煙感知器	個	7		○	○	
ダンパー(SFD)	台	12		○	○	
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
③誘導灯設備						
誘導灯	個	29		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
④移動式粉末消火設備						
粉末タンク(操作部を含む)	基	7		○	○	
加圧用窒素容器	基	7		○	○	
圧力調整器	個	7		○	○	
薬剤点検	式	7		○	○	
ホースリール	個	7		○	○	
表示灯	個	7		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
⑤二酸化炭素消火設備						
起動用ガス容器	本	0		×	×	
容器弁解放装置(電磁式)	台	0		×	×	
起動用操作函	台	0		×	×	
音響警報器(スピーカ)	台	0		×	×	
音声警報盤	台	0		×	×	
制御盤(表示盤)	台	0		×	×	
圧力スイッチ	個	0		×	×	
逆止弁	個	0		×	×	
開口部自動閉鎖装置	個	0		×	×	給排気ファン停止(ダンパ)
放出表示灯	個	0		×	×	
選択弁	台	0		×	×	
ホーン(吹出口)	台	0		×	×	
動作試験	式	0		×	×	
放出試験	式	0		×	×	
容器搬入	式	0		×	×	
配線点検	式	0		×	×	
⑥非常用電源装置						
蓄電池設備	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

消防設備点検基準表（4）

○は実施項目 ×は実施しない項目

(5)濃縮棟・濃縮タンク上屋 1式当り

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型2級（3/5回線）	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
差動式スポット型感知器 1～50	個	22		○	○	
煙感知器	個	4		○	○	
P型2級発信機	個	1		○	○	総合盤
表示灯	個	1		○	○	総合盤
音響装置	個	1		○	○	総合盤
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	30		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

(6)ガスボイラ棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級（8/10回線）	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
定温式スポット型感知器	個	29		○	○	
煙感知器	個	58		○	○	
P型1級発信機	個	4		○	○	屋内消火栓+総合盤(2箇所) 総合盤(2箇所)
表示灯	個	4		○	○	屋内消火栓+総合盤(2箇所) 総合盤(2箇所)
音響装置	個	4		○	○	屋内消火栓+総合盤(2箇所) 総合盤(2箇所)
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	18		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
③消火栓設備						送水装置は管理棟兼用
消火栓(屋内型)	個	2		○	○	
起動スイッチ	個	2		○	○	
放水試験	式	1		×	○	
配線点検	式	1		×	○	
④二酸化炭素消火設備						
起動用ガス容器	本	1		○	○	
容器弁解放装置(電流式)	台	1		○	○	
起動用操作函	台	1		○	○	
音響警報器(スピーカ)	台	2		○	○	
音声警報盤	台	1		○	○	
制御盤(表示盤)	台	1		○	○	
圧力スイッチ	個	1		○	○	
放出表示灯	個	4		○	○	
ホーン(吹出口)	台	9		○	○	
動作試験	式	1		○	○	
放出試験	式	1		×	○	
容器搬入	式	1		×	○	
配線点検	式	1		×	○	
⑤非常用電源設備(CO2						
蓄電池設備	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

消防設備点検基準表 (5)

○は実施項目 ×は実施しない項目

(7) 脱水機棟及び3号焼却

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級 (21/30回線)	台	1		○	○	脱水機棟、管理棟副盤へ移報
副受信機 (21/30回線)	台	1		○	○	
差動式スポット型感知器 1～50	個	9		○	○	3号焼却炉 9台
定温式スポット型感知器	個	4		○	○	3号焼却炉 1台
煙感知器	個	140		○	○	
煙感知器(分離型)	個	2		○	○	
P型1級発信機	個	12		○	○	消火栓+総合盤(8台) 総合盤(4台うち1台焼却炉)
表示灯	個	12		○	○	消火栓+総合盤(8台) 総合盤(4台うち1台焼却炉)
音響装置	個	12		○	○	消火栓+総合盤(8台) 総合盤(4台うち1台焼却炉)
消火栓起動装置	個	1		○	○	
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②防火排煙設備						
制御盤 (6/10回線)	台	1		○	○	脱水機棟、管理棟副盤へ移報
煙感知器	個	16		○	○	扉用 6台 シャッター用 2台 ダンパー用 8台
ダンパー(SFD)	台	8		○	○	
防火扉(ドアS型)	枚	6		○	○	
防火シャッター	台	2		○	○	
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
③誘導灯設備						
誘導灯	個	50		○	○	3号焼却炉 6台
配線点検	式	1		×	○	
④消火栓設備						
加圧送水設備	台	1		○	○	
ポンプ操作盤	台	1		○	○	
消火栓(屋内型)	個	8		○	○	
起動スイッチ	個	8		○	○	
表示盤	台	1		○	○	
水源	槽	1		○	○	
呼水装置	個	1		○	○	
放水試験	式	1		×	○	
配線点検	式	1		×	○	
⑤非常電源専用受電設備(消火栓用)						
低圧受電設備(200V)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

消防設備点検基準表（6）

○は実施項目 ×は実施しない項目

(8-1) 水処理棟上屋

設 備 名	単位	当初数量		外観及び 機能点検	外観・機能 総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級（6/10回線）	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
差動式分布感知器(空気管)	台	7		○	○	
差動式スポット型感知器 1～50	個	4		○	○	
煙感知器	個	39		○	○	
P型1級発信機	個	6		○	○	総合盤
表示灯	個	6		○	○	総合盤
音響装置	個	6		○	○	総合盤
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	11		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
④二酸化炭素消火設備						
二酸化炭素容器	基	14		○	○	
容器弁開放装置(ガス圧式)	台	14		○	○	
起動用ガス容器	本	1		○	○	
容器弁開放装置(電磁式)	台	1		○	○	
起動用操作函	台	1		○	○	
音響警報機(スピーカー)	台	2		○	○	
音声警報盤	台	1		○	○	
制御盤(表示盤)	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
圧力スイッチ	個	1		○	○	
逆止弁	個	1		○	○	
開口部自動閉鎖装置	個	2		○	○	排気ファン停止(ダンパ閉)
放出表示灯	個	1		○	○	
噴射ヘッド	式	4		○	○	
動作試験	式	1		○	○	
放出試験	式	1		×	○	
容器搬入	式	1		×	○	
配線点検	式	1		×	○	
③非常用電源設備						
蓄電池設備	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

(8-2) E系水処理棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び 機能点検	外観・機能 総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級（3/5回線）	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
定温式スポット型感知器	個	10		○	○	
煙感知器	個	12		○	○	
P型1級発信機	個	3		○	○	総合盤
表示灯	個	3		○	○	総合盤
音響装置	個	3		○	○	総合盤
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	14		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

消防設備点検基準表（7）

○は実施項目 ×は実施しない項目

(9) 急速ろ過棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級（9/15回線）	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
煙感知器	個	58		○	○	
P型1級発信機	個	5		○	○	総合盤
表示灯	個	5		○	○	総合盤
音響装置	個	5		○	○	総合盤
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	28		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

(10) 第2ポンプ棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級（1/5回線）	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
煙感知器	個	17		○	○	
P型1級発信機	個	1		○	○	総合盤
表示灯	個	1		○	○	総合盤
音響装置	個	2		○	○	総合盤(1箇所)
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②誘導灯設備						
誘導灯	個	16		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

(11) 雑用水棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①誘導灯設備						
誘導灯	個	14		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

(12) 塩素滅菌棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①誘導灯設備						
誘導灯	個	9		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

(13) しさ処理棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①誘導灯設備						
誘導灯	個	6		○	○	
配線点検	式	1		×	○	

消防設備点検基準表（8）

○は実施項目 ×は実施しない項目

(14) 水処理電気棟

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①自動火災報知設備						
受信機P型1級（15/15回線）	台	1		○	○	管理棟副盤へ移報
差動式分布感知器(空気管)	個	13		○	○	
定温式スポット型感知器	個	5		○	○	
煙感知器	個	36		○	○	
P型1級発信機	個	8		○	○	屋内消火栓+総合盤(8箇所)
表示灯	個	8		○	○	屋内消火栓+総合盤(8箇所)
音響装置	個	9		○	○	屋内消火栓+総合盤(8箇所)
消火栓起動装置	個	1		○	○	
電源装置(予備電源、乾電池)	式	1		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
②防火排煙設備						
煙感知器	個	1		○	○	
防火扉(ドアS型)	枚	1		○	○	
防火シャッター	台	4		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
③誘導灯設備						
誘導灯	個	33		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
④移動式粉末消火設備						
粉末タンク(操作部を含む)	基	5		○	○	
加圧用窒素容器	基	5		○	○	
圧力スイッチ	個	5		○	○	
薬剤点検	式	5		○	○	
ホースリール	個	5		○	○	
表示灯	個	5		○	○	
配線点検	式	1		×	○	
⑤消火栓設備						
加圧送水設備	台	1		○	○	
ポンプ操作盤	台	1		○	○	
消火栓(屋内型)	個	8		○	○	
起動スイッチ	個	8		○	○	
水源	槽	1		○	○	
呼水装置	個	0		○	○	
放水試験	式	1		×	○	
配線点検	式	1		×	○	
⑥非常電源専用受電設備(消火栓用)						
低圧受電設備(200V)	式	1		○	○	

(15) 沈砂・し渣処理棟(13し渣処理棟で計上)

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①誘導灯設備						
誘導灯	個	0		○	○	
配線点検	式	0		×	○	

(16) 管廊

設 備 名	単位	当初数量		外観及び機能点検	外観・機能総合点検	摘 要
①誘導灯設備						
誘導灯	個	202		○	○	地上出口誘導灯含む
誘導標識	個	0		○	○	
配線点検	式	1		×	○	