

主要地方道 城陽宇治線 (久津川交差点) (城陽市平川)

主要地方道城陽宇治線は、城陽市から宇治市へ至る幹線道路であり、沿線地域の生活を支える重要な路線であります。

事業箇所の久津川交差点は、城陽宇治線及び八幡城陽線並びに城陽市道103号が平面交差する箇所であるが、歩道が狭小かつ付加車線が未整備であるため、歩行者・自転車と車両が錯綜し、非常に危険な状態となっている。このような状況であるため、本事業で交差点改良を実施することで、安全な交通を確保するものであります。

令和7度は、用地取得を実施します。

◎事業概要

全 体 計 画	R 6 までの実績	R 7 計画
事業期間：R3～ 事業延長：0.4km 幅 員：6.0(13.5)m 総事業費：約6億円	事業概要：交差点予備設計 歩道整備工事、交差点詳細 設計、用地測量、物件・ 工作物調査 事 業 費：0.53億円	事業概要：用地取得 事 業 費：2.2億円 うち補正：0.2億円

◎事業効果

- 幅員 2.5m の歩道を整備し、誰もが安心・安全で円滑に移動できる歩行空間を確保することができます。
- 右折レーンの整備により、走行車線の通行性が向上させ、渋滞を緩和します。

位 置 図



平 面 図



現 況 断 面 図

9,700					
500		500			
1,200	3,000	3,000	1,500		
歩道	路 肩	車 道	車 道	路 肩	歩道

計 画 断 面 図

(一 般 部) 12,000 (交差点部) 13,500					
500		500			
2,500	(一 般 部) 3,000 (交差点部) 4,500	3,000	2,500		
歩道	路 肩	車 道	車 道	路 肩	歩道