

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性					
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易				
1	158	道路	西京高機線	向日市物集女町御所街道（御所街道交差点）	右折誘導線の設置 N=1箇所	無	×	⑤他の事業の計画区間に含まれている								他事業での実施	技術審査のとおりとする	
2	217	道路	上久世石見上里線	向日市寺戸町大牧	路面表示の設置 N=2箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	
3	196	道路	上久世石見上里線	向日市寺戸町南垣内	ポストコーン設置 延長L=約5m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	防護柵（ガードパイプ）を設置する。
4	194	道路	上久世石見上里線	向日市寺戸町初田	交差点カラー舗装 N=3箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	当該区間は通学路ではないため交差点カラー舗装は実施しないが、丁字型の路面表示及び注意喚起の標識を設置する。
5	27	道路	伏見向日線（前田地下道）	向日市森本町前田	舗装補修 N=6箇所（函渠工目地部）	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	
6	28	道路	伏見向日線（前田地下道）	向日市森本町前田	自転車レーンの設置 延長L=約270mの区間（両側設置）	無	○		○	○	○	×	○	○	○	実施しない	技術審査のとおりとする	地下道の縦断勾配が、基準値（5%）以上であり路肩幅も狭い(1.0m以下)ため、自転車レーンの設置はできない。
7	29	道路	伏見向日線（前田地下道）	向日市森本町前田	パネル取り替え 延長L=約120m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	パネル清掃を実施する。
8	162	道路	伏見向日線（前田地下道）	向日市森本町前田	照明設置 延長L=約120m	無	○		○	○	○	×	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	道路照明・歩道照明とも設置されており、昨年度地下道出入口部分に照明を増設したため、新たな照明は設置しないが、清掃を実施する。
9	159	道路	伏見向日線	向日市寺戸町西野辺	側溝の整備 延長L=約30m	有	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	
10	160	道路	伏見向日線	向日市寺戸町西野辺	歩道設置 延長L=約30m	有	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	
11	195	道路	西京高機線	向日市向日町北山～南山	ポストコーン設置 延長L=約420m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	乗り入れ部等の車両が歩道に進入する箇所など、必要な箇所に実施する。
12	193	道路	向日善峰線	向日市向日町南山	路肩カラー舗装 延長L=約150m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する①	技術審査のとおりとする	

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域(乙訓土木事務所)】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性					
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易				
13	221	道路	西京高槻線	向日市上植野町上川原(上川原交差点)	歩道部滑止め設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
14	192	道路	西京高槻線	向日市上植野町切ノ口	交差点改良 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	×	○		実施しない	技術審査のとおりとする	現状で府道と市道は概ね直交しており、視距を阻害するものもないため、早期の対応は必要ない。
15	161	道路	大山崎大枝線	長岡京市井ノ内(広海道交差点)	防護柵の設置 延長L=約5m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	警察が検討している横断歩道の移設と併せてガードパイプを設置する。
16	99	道路	向日善峰線	長岡京市井ノ内北内畑	路肩カラー舗装 延長L=約50m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
17	171	道路	長法寺向日線	長岡京市滝ノ町1丁目	側溝新設(北側) 延長L=約35m 側溝改良(南側) 延長L=約45m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
18	220	道路	西京高槻線(外環状線)	長岡京市柴の里	排水性舗装 延長L=約460m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
19	172	道路	大山崎大枝線	長岡京市長法寺川原谷	歩道拡幅 延長L=約20m	有	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
20	178	道路	大山崎大枝線	長岡京市天神2丁目～長法寺六反田	路面表示の設置 N=6箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
21	179	道路	大山崎大枝線	長岡京市天神2丁目～長法寺川原谷	路肩カラー舗装 延長L=約290m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
22	170	道路	西京高槻線	長岡京市開田1丁目	ガードレール設置 延長L=約7m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
23	100	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市馬場1丁目民家浦	側溝蓋設置 延長L=約30m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	側溝の片側を嵩上げし、路肩部をフラットにするなど、実施内容を検討のうえ実施する。
24	166	道路	長岡京停車場線	長岡京市神足芝本	交差点カラー舗装 N=2箇所	無	○		○	○	×	○	○	○	○	実施しない	技術審査のとおりとする	通学路の見直しと合わせて、交通安全対策について今後検討する。

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域(乙訓土木事務所)】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性		速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
25	169	道路	下植野長岡京線	長岡京市神足2丁目	側道橋橋面滑止め設置 面積A=約18㎡	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする		
26	167	道路	西京高槻線	長岡京市友岡4丁目	歩行者溜まりの設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	警察が予定している信号機設置と併せて実施する。	
27	168	道路	西京高槻線	長岡京市友岡4丁目	道路照明の移設 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	警察が予定している横断歩道の移設と併せて実施する。	
28	173	道路	西京高槻線	長岡京市友岡3丁目	歩道拡幅 延長L=約45m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする		
29	163	道路	大山崎大枝線	長岡京市調子2丁目	歩道設置 延長L=約10m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする		
30	165	道路	大山崎大枝線	長岡京市調子2丁目	交差点カラー舗装 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	×	○		実施しない	技術審査のとおりとする	市道を抜け道としない対策が必要であり、早期対応の必要性がない。	
31	197	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市梅が岡3丁目	歩行者溜まりの設置 N=1箇所	有	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする		
32	164	道路	奥海印寺納所線	長岡京市奥海印寺向イ山	交差点カラー舗装 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	アローマーク等、速度抑制対策を実施する。	
33	97	道路	奥海印寺納所線	大山崎町円明寺	道路照明の設置 延長L=約510m	無	○		○	○	○	×	×	○		実施しない	技術審査のとおりとする	道路照明施設設置基準に示される設置基準に適合しないため、設置できない。また、設置の必要な箇所には歩道照明等を設置済み。	
34	98	道路	奥海印寺納所線	大山崎町円明寺	竹等の伐採 延長L=約510m	無	×	①府管理施設ではない									実施しない	技術審査のとおりとする	民地部の竹であるため、実施できない。
35	177	道路	大山崎大枝線	大山崎町円明寺東ノ口	待避所整備 N=1箇所	有	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする		
36	175	道路	大山崎大枝線	大山崎町円明寺	側溝蓋設置 延長L=約90m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする		

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外：対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性		技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易				
37	176	道路	大山崎大枝線	大山崎町円明寺	ガードレール設置 延長L=約10m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
38	101	道路	大山崎大枝線	大山崎町円明寺土辺	カーブミラー設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	注意喚起の標識を設置する。
39	198	道路	西京高槻線	大山崎町大山崎	歩道部バリアフリー化 延長L=約320m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
40	131	道路	西京高槻線	大山崎町大山崎	歩道部カラー舗装 延長L=約970m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ②	技術審査のとおりとする	歩道部のカラー舗装は実施しないが、一定区間においてバリアフリー化等を実施する。
41	156	道路	西京高槻線	大山崎町大山崎	歩道拡幅 延長L=約970m	無	×	④相当の事業期間を要する大規模な工事								実施しない	技術審査のとおりとする	
42	157	道路	西京高槻線	大山崎町大山崎	歩道部カラー舗装 延長L=約970m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	一部実施 ②	技術審査のとおりとする	歩道部のカラー舗装は実施しないが、一定区間においてバリアフリー化等を実施する。
<p>◆【第1段階チェック：対象とならない工事】</p> <p>①国や市町村が管理する施設に関する工事 ②利便性向上や環境整備に関する工事 ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事 ④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事</p> <p>☆《他事業での実施》 ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事</p> <p>◆【第2段階チェック：技術審査】 6項目について○、×の評価を記入</p> <p>◆【技術審査結果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施する①…緊急性大 ・実施する②…緊急性中 ・実施する③…緊急性小 ・他事業で実施 ・実施しない 																		